Numer zapytania	Z199/8565/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Zapytanie ofertowe - Wymiana podsufitki dachowej na budynku 308 na Fermie Krąplewice.
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-01-12 09:10:50
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-01-12 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-01-26 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-01-26 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

Wytyczne do wyceny prac i zakupu materiałów

Temat: Modernizacja dachu w budynku 308

Miejsce: **Krąplewice (gmina Osie, powiat świecki)**

Data opracowania: 11.01.2022 r.

Osoba do kontaktu: Dariusz Witczak, +48 668 153 504

1. **Zakres:**

A. **Dach:**

Obecne pokrycie dachowe składa się z:

- blacha trapezowa (od zewnątrz),
- termoizolacja (wełna mineralna),
- podbitka wykonana z płyt azbestowo-cementowych (kod odpadów 17 06 05).

Pracę polegają na wymianie połaci dachowej (bez wymiany istniejącej zewnętrznej blachy trapezowej) na budynku inwentarskim oznaczonym **nr wewnętrznym 308** (wymiary 16,2 x 65,0 m), znajdującym się na terenie fermy Agri Plus w miejscowości Krąplewice (53.522544, 18.396687). Zakres prac obejmuje:

- demontaż oraz utylizację istniejącej podsufitki azbestowo-cementowej wraz z demontażem jej mocowań do konstrukcji nośnej dachu (ok. 1100,0 m^2),

- demontaż istniejących kominów wentylacyjnych wraz konstrukcją podtrzymującą,
- demontaż oraz utylizację istniejącej termoizolacji (wełny mineralnej) (ok. 1230,0 m^2). W przypadku części materiału nadającego się do dalszego użytku, należy go wykorzystać do wykonania ocieplenia ścian budynku. Szacowana ilość wełny mineralnej do utylizacji to 30-40%,
- modernizację 2 ścian szczytowych polegającą na częściowej wymianie istniejącej przegrody budowlanej na płytę warstwową (z przeznaczeniem do budynków inwentarskich). Powierzchnia ścian ok. 120,0 m^2,
- montaż kominów wentylacji mechanicznej (do ponownego montażu wcześniej zdemontowane) wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi oraz systemem mocowania do konstrukcji nośnej dachu,
- wypełnienie od wewnątrz ubytków w istniejących ścianach oraz ich malowanie: 2 x ściana szczytowa od wewnątrz, 2 x ściana boczna od wewnątrz oraz ściana działowa malowana dwustronnie. Łączna powierzchnia malowania to ok.: 1300,0 m^2,
- Przygotowanie stelażu mocowanego do głównej konstrukcji nośnej dachu do zamontowania płyt warstwowych w postaci ład drewnianych impregnowanych w rozstawie co 1,2 m,
- montaż płyty warstwowej (ok. 1100,0 m^2) wraz z niezbędnymi akcesoriami. Preferowana płyta warstwowa: Thermano Agro Fiberglass, grubość 60 mm.

A. **Docieplenie elewacji:**

Pracę polegają na wykonaniu ocieplenia ścian budynku zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku nr 1. Łączna powierzchnia docieplenia ok. 490,0 m^2, wysokość docieplenia ok. 3,0 m (górna warstwa ścian pokryta płytą warstwową i nie podlega dociepleniu). Wełnę mineralną uprzednio zdemontowaną z dachu budynku należy wykorzystać do docieplenia (zamawiający posiada również wełnę składowaną na terenie fermy, którą należy wykorzystać do omawianego zadania).

Rysunek 1. Schemat docieplenia.

Do istniejącej ściany, należy przymocować konstrukcję drewnianą (drewno należy zaimpregnować przez działaniem wilgoci) oraz wypełnić ją wełną mineralną. Od zewnętrznej strony całość zamknąć blachą trapezową (T-14, RAL7001). Należy również wykonać wszystkie obróbki blacharskie zamykające zgodnie ze sztuką budowlaną wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania zadania.

Każda oferta musi zawierać kosztorys ofertowy z podziałem na modernizację dachu oraz ocieplenie elewacji.

1. **Warunki realizacji:**

- zakres poszczególnych prac obejmuje również wszystkie materiały oraz prace uzupełniające, towarzyszące, pomocnicze i przygotowawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów,
- wywóz odpadów z terenu fermy,
- wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań,
- wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót,
- przestrzeganie obowiązujących procedur i zasad bioasekuracji- ASF
- **wizja lokalna w celu wykonania pomiarów wszystkich powierzchni objętych zadaniem przed złożeniem oferty,**
- **jeżeli wymagane – zgłoszenie budowy do starostwa powiatowego.**

Autor opracowania:

Krzysztof Piwoński

Tel.: +48 797 408 653

2. Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

Tak

3. Warunki wymagane od oferenta:

Zgodnie z wytycznymi.

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1. Brak

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1. Zgodnie z wytycznymi

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Krąplewice_2023_modernizacja dachu w budynku_308.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	• demontaż oraz utylizację istniejącej podsufitki azbestowo-cementowej wraz z demontażem jej mocowań do konstrukcji nośnej dachu (ok. 1100,0 m2),		1	szt.	Inne
2.	• demontaż istniejących kominów wentylacyjnych wraz konstrukcją podtrzymującą,		1	szt.	Inne
3.	• demontaż oraz utylizację istniejącej termoizolacji (wełny mineralnej) (ok. 1230,0 m2).		1	szt.	Inne
4.	• modernizację 2 ścian szczytowych polegającą na częściowej wymianie istniejącej przegrody budowlanej na płytę warstwową (z przeznaczeniem do budynków inwentarskich). Powierzchnia ścian ok. 120,0 m2,		1	szt.	Inne
5.	• montaż kominów wentylacji mechanicznej (do ponownego montażu wcześniej zdemontowane) wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi oraz systemem mocowania do konstrukcji nośnej dachu,		1	szt.	Inne
6.	• wypełnienie od wewnątrz ubytków w istniejących ścianach oraz ich malowanie: 2 x ściana szczytowa od wewnątrz, 2 x ściana boczna od wewnątrz oraz ściana działowa malowana dwustronnie. Łączna powierzchnia malowania to ok.: 1300,0 m2,		1	szt.	Inne
7.	• Przygotowanie stelażu mocowanego do głównej konstrukcji nośnej dachu do zamontowania płyt warstwowych w postaci ład drewnianych impregnowanych w rozstawie co 1,2 m,		1	szt.	Inne
8.	• montaż płyty warstwowej (ok. 1100,0 m2) wraz z niezbędnymi akcesoriami. Preferowana płyta warstwowa: Thermano Agro Fiberglass, grubość 60 mm.		1	szt.	Inne
9.	• Pracę polegają na wykonaniu ocieplenia ścian budynku zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku nr 1. Łączna powierzchnia docieplenia ok. 490,0 m2, zgodnie z wytycznymi		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak