Numer zapytania	Z1405/10376/1
Tytuł zapytania	ZAK/2024/002532, Przystosowanie terenu pod kontenery - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-10-08 13:54:28
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-10-08 13:55:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-29 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-25 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Przystosowanie terenu pod kontenery" - Animex Starachowice**

Specyfikacja:

- Wykonanie otworu pod bramę szybkobieżną w ścianie żelbetowej o grubości 12 cm, płycie warstwowej PIR 100 oraz w kontenerze wraz w wykonaniem obustronnej obróbki nierdzewnej i montażem ramy nierdzewnej o grubości 4 mm wraz z ceownikami – 1 kpl.

Szerokość otworu: 2,00 m
Wysokość otworu: 2,50 m

- Skucie cokołu betonowego – 1 kpl.

Wysokość: 0,60 m
Szerokość: 0,20 m
Długość: 2,50 m

- Zakup oraz montaż odbojnic słupkowych wykonanych z rury nierdzewnej O 120x4mm kotwionych za pomocą marek na cztery dyble i uzupełnieniem - 2szt.

Wysokość: 1,00m.

- Odtworzenie posadzki po wykuciu otworu za pomocą żywicy polimocznikowej w kolorze szarym – 2 m2
- Zakup oraz montaż drzwi jednoskrzydłowych 100-tek malowanych proszkowo ppoż. EI 60 antypanicznych – 1 kpl.
- Zakup oraz montaż balanserów linkowych ocynkowanych – 7 kpl.
- Wykonanie konstrukcji pod prostowniki wraz z zamontowaniem na ścianie – 7 kpl.
- Wykonanie zabudowy pełnej łączącej budynek produkcyjny z kontenerami – 15 mb
- Wykonanie przejazdu nierdzewnego z blachy ryflowanej pod przejazd wózka widłowego o wadze 3,5 t pomiędzy budynkiem, a kontenerami – 1kpl.

Szerokość: 2,00 m
Długość: 2,00 m

- Wykonanie utwardzenia terenu wraz z przygotowaniem podłoża oraz wykonaniem podbudowy o grubości 30 cm, ułożeniem kostki brukowej o grubości 8 cm– 1 kpl.

Szerokość: 6,00 m
Długość: 20,00 m

- Wykonanie demontażu istniejącego chodnika z płyt wraz z obrzeżami – 1 kpl.

Szerokość: 1,00 m
Długość: 30,00 m

- Wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej o grubości 8 cm oraz wykonanie podsypki cementowo-

piaskowej o grubości 10 cm wraz z utwardzeniem i montażem obrzeży – 1kpl.
Szerokość: 1,00 m
Długość: 30,00 m

- Wykonanie obniżenia studni – 2 szt.
- Zakup oraz montaż bramy przesuwnej ppoż. EI 120 malowanej proszkowo o wymiarach 2,00 x 2,50m – 1kpl.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Julia Stępień, Asystent ds. Projektów, tel. 518097877

Data oczekiwanego terminu realizacji - 02.12.2024 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie.

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce **obowiązujące OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego**

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Przystosowanie terenu pod kontenery		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie