Numer zapytania	Z440/8565/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2024/001619] Budowa przepustów kablowych pod modernizację SN na Fermie Krąplewice
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-07-12 12:47:37
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-07-12 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-24 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-24 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Grupa Animex Foods/Agri Plus zaprasza do składania ofert.

Temat: **Budowa przepustów kablowych i odbudowa przejazdów drogowych.**

Miejsce: **Ferma KRĄPLEWICE, gm. Jeżewo**

Osoba do kontaktu: Łukasz Chabowski 797 410 257

Przedmiotem zapytania jest budowa przepustów kablowych w przejazdach drogowych wykonanych z betonu oraz odbudowanie rozebranej nawierzchni drogi. Realizacja tematu ułatwi przygotowania projektowe i przyspieszy ułożenie nowych kabli przed okresem zimowym.

Zakres prac:

a. Sporządzenie stosownego projektu technicznego wraz z uzgodnieniami branżowymi i zatwierdzeniem przez inwestora
b. Obsługę geodezyjna zadania w tym:
   - Wytyczenie przebiegu przepustów w terenie
   - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza , naniesienie wykonanych przepustów na mapę zasadniczą
c. Demontaż dróg w miejscach wykonywania przepustów – 6kpl.
d. Ułożenie rur osłonowych zgodnie z sporządzonym projektem (skrzyżowanie kablowych linii SN i nN z linią gazową – 1kpl)
e. Naprawa dróg w miejscach wykonania przepustów
f. Sporządzenie stosownych dokumentacji powykonawczych i geodezyjnych

Zadanie rekomendujemy wykonać w dwóch etapach.

Zdjęcie 1. Zrzut z geoportalu. Czerwoną linią zaznaczone miejsca przepustów (załącznik z wytycznymi)

Wytyczne

Dla realizacji inwestycji w miejscach zainstalowania przepustów kablowych należy przyjąć wymagania stawiane drogom zakładowym:

1. Droga klasy A, obciążenia 240 kN na oś (120 kN na koło)

2. Kategoria ruchu drogowego KR3

Dla opisywanego zadania winien być sporządzony projekt techniczny zgodni z poniższymi wymaganiami:

1. Przepusty kablowe winny być zaprojektowane zgodnie z normą SEP E -004. Minimalna odległość od niwelety drogi do górnej krawędzi rury osłonowej winna wynosić 80 cm

2. Budowa dróg zakładowych w miejscach wykonania przepustów kablowych winna być zaprojektowana zgodnie z:

- „Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

- Rozporządzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

Projekt zabudowy przepustów kablowych winie być sporządzony przez osobę posiadająca uprawnienia budowalne do projektowania instalacji i sieci elektrycznych .Opracowanie to winno być zaopiniowane przez projektantów posiadających uprawnienia budowalne do projektowania w branży konstrukcyjnej lub drogowej oraz do projektowania sieci i instalacji gazowych

Konstrukcja drogi zakładowej w miejscach zainstalowania przepustów kablowych winna być wykonania w sposób następujący:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej o **gr. 10 cm, KR5**

- warstwa podsypki cementowo – piaskowej (1:4) **fr. 0/2 mm** o grubości **3 - 5 cm,**

- warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego **o gr. 25cm**,

- warstwa odcinającej z kruszywa łamanego **fr. 0/31,50 mm** stabilizowanego cementem R28-2,5MPa zagęszczonej mechanicznie o grubości – **20 cm**,

- rury przepustowe fi 110 mm i fi 1160 mm przykryte warstwą betonu o grubości od 60 do 90 mm, rury ułożone na 10 cm warstwie chudego betonu

Wymogi jakie winny spełniać rury zastosowane w przepustach kablowych:

1. Rura sztywna, karbowana z podwójnym płaszczem

2. Wymogi wytrzymałościowe wg normy EN 61386-24, (polska wersja PL-EN 61386-24 w zakresie odporności na ugięcia i obciążenia udarowe

3. Minimalna odległość między rurami w warstwie 5 cm

4. Minimalna odległość rury od ściany wykopu 10 cm

5. Minimalna długość rury poza krawędź rury 1 m

Skrzyżowanie przepustów kablowych z linią gazową winno być wykonane zgodnie z normą SEP E -004

1. **Warunki realizacji:**

- Wykonawca zapewni:
  - Obsługę geodezyjną
  - Sporządzenie stosownego projektu
- Zakres poszczególnych prac obejmuje również wszystkie materiały oraz prace uzupełniające, towarzyszące, pomocnicze i przygotowawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów,

Warunkiem złożenia oferty jest wizja lokalna na obiekcie i rozmowa z kierownikiem lokalizacji.

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac, a informacje które nie zostały ujęte

w zapytaniu, a których użycie będzie wymagane podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

2. Warunki wymagane od oferenta:
2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: dominik.lawniczak@animex.pl,
2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

3. Termin składania i warunki formalne oferty:
3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej,
3.2. oferta powinna nadto zawierać:
3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
3.2.3. termin realizacji,
3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane),
3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:
4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego,
4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:
4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
4.2.2. swobodnego wyboru oferty,
4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,
4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,
4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:
5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html,
5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Dominik Ławniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2024001619_Budowa przepustów kablowych pod modernizację SN na Fermie Krąplewice.docx
2.	Umowa o poufności danych.pdf
3.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Budowa przepustów kablowych pod modernizację SN na Fermie Krąplewice		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.4	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o informację nt. warunków płatności (czy jest wymagana zaliczka, płatność jednorazowa, rozliczenia etapami - proszę o propozycję)

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie