

Numer zapytania	Z399/8565/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2024/000956] Instalacja dozowania Metioniny - Wytwórnice Pasz
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-04-17 13:06:20
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-04-17 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-06-25 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-06-25 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Grupa Animex Foods/Agri Plus zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie prac związanych z wykonaniem, dostawą i kompleksowym montażem zbiornika na substancje płynne o pojemności 40 m³ Wytwórniach Agri Plus.

Obiektem zapytania jest realizacja kompleksowego zadania inwestycyjnego w formie ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektami wykonawczymi i montażem.

Projektowana konstrukcja zbiornika zostanie zlokalizowana wewnątrz lub na zewnątrz (zgodnie z lokalizacją zakładu) i po wybudowaniu z instalacją stanowić będzie całość technologiczną w procesie produkcji pasz.

Zbiornik ma zostać wykonany, jako konstrukcja stalowa, izolowany, obudowany blachą i posadowiony na żelbetonowych fundamentach. Całość zabezpieczona powłoką antykorozyjną wykazującą się dużą odpornością na czynniki zewnętrzne oraz wynikające ze składu przechowywanego produktu. Urządzenia wykonanie przemysłowe.

Osoba do kontaktu:	Łukasz Chabowski	797 410 257 - Kętrzyn, Krąplewice
	Piotr Łapaj	606 801 895 - Zamość
	Rafał Akacki	698 608 819 - Szamotuły, Czarne Małe

Lokalizacje:

- 1. ZAMOŚĆ, 22 - 400, ul. Namysłowskiego 3
- 2. KĘTRZYN, 11-400, ul. Bałtycka 24A
- 3. KRĄPLEWICE, 86-130, Krąplewice: Pomorski/k. Świecia
- 4. CZARNE MAŁE, 78 -550, Czaplinek
- 5. SZAMOTUŁY, 64-500, Bolesława Chrobrego 21

Przedstawiona oferta cenowa ma obejmować:

1. Dokumentacja, przygotowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego.
2. Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, ocena techniczna miejsca budowy.
3. Sporządzenie koncepcji projektowej, technicznej:
 - analiza możliwości instalacyjnych,
 - wizualizacje i rzuty koncepcyjne,
 - schemat technologiczny.
4. Przygotowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy, plan realizacyjny.
5. Wykonanie projektu w branżach ogólnobudowlanej, elektrycznej wraz z uzgodnieniami.
6. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż, sanitarnych, bhp.
7. Informacje do planu BIOZ.
8. Projekt technologii + opis + charakterystyka energetyczna.
9. Koordynacja prac projektowych i prowadzenie w imieniu Zamawiającego procedur administracyjnych (uzyskanie wymaganych zezwoleń- załatwienie wszystkich niezbędnych formalności) poczynwszy od map do celów projektowych, poprzez wystąpienie o warunki zabudowy, uzyskanie zezwolenia na budowę, powiadomienie nadzoru budowlanego, do zamknięcia inwestycji.
10. Obsługa geotechniczna
11. Obsługa geodezyjna.
12. Projekt przebudowy uzbrojenia terenu (odwodnienia terenu). Jeśli wymaga.
13. Zestawienie materiałowe.
14. Urządzenia zaprojektować tak, by zapewnić niskie koszty konserwacji i zminimalizować nieplanowane przestoje serwisowe.
16. Prace obiektowe:
 - prace związane z przygotowaniem terenu,
 - prace budowlane,
 - montaż zbiornika,
 - wykonanie, montaż konstrukcji wsporczej pod instalacje,
 - wykonanie, montaż zabudowy urządzeń,
 - wykonanie, montaż podestów obsługowych, drabinek, poręczy przy urządzeniach w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi,
 - wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi (rury),
 - montaż mechaniczny urządzeń,
 - wykonanie osłon części wirujących,
 - prace wykończeniowe,
 - uruchomienie instalacji, testy, optymalizacja pracy,
 - szkolenie pracowników wytwórni,
 - wywóz odpadów.

Zbiornik magazynowy 40 m³ dwupłaszczowy z dokumentacją; dane techniczne, rysunki, atesty, projekt, obliczenia.

Płaszcz zbiornika i wszystkie elementy wyposażenia mające kontakt z surowcem mają być wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316. Surowiec metionina płynna.

Wyposażenia zbiornika magazynowego z ogrzewaniem i ociepleniem

- Zbiornik walczak leżący lub stojący z włączami rewizyjnymi (zgodnie z lokalizacją)
- Zbiornik z podwójnym płaszczem z monitorowaniem szczelności płaszcza. Czujnik obecności cieczy w płaszczu.
- Wężownica do pootrzymywania temperatury magazynowanego surowca.
- Ogrzewanie poprzez kocioł elektryczny (pompa obiegowa o większej wydajności) z regulatorem zadania temperatury. Regulator oddalony na sterowni Produkcyjnej.
- Rura odpowietrzająca.

- Zawory: spustowy i ssący na dnie zbiornika.
- Obszywka z blachy trapezowej malowanej proszkowo RAL 9006 i izolacja.
- Króciec czujnika min i max 1"
- Miejsce na czujnik temperatury
- Drabina zewnętrzna z osłoną.
- Podest górny z barierką umożliwiającą dostęp do włazów.
- W zbiorniku zamontowane mieszadło.

Instalacja do napełniania zbiornika z autocysterny

Instalacja dozowania do mieszalnika

- Pompa ze stali kwasoodpornej
- Filtr pojemnościowy oczka fi 1 mm
- Rurociąg izolowany termicznie (długość ustalona na wizji lokalnej)
- Przepływomierz masowy E+H dokładność dozowania 0,5 %
- Kolektor z dyszami w mieszalniku (ilość dysz dobrana do wielkości mieszalnika)
- Przedmuch dysz sprężonym powietrzem
- Króciec do przeprowadzania kontroli prawidłowości działania przepływomierza

Instalacja elektryczna i automatyki

- Wykonanie schematów elektryczny części obejmującej instalację
- Przekazanie schematów inwestorowi
- Instalacja elektryczna i automatyka włączona do istniejącej instalacji w zakładzie
- Rozbudowa szaf i tras kablowych
- Wizualizacja

Realizacja prac

- Zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych. Wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy.
- Zapewnienie pomieszczeń socjalno - magazynowych na terenie budowy.
- Zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac.
- Uruchomienie i kalibracja przepływomierza zakończony protokołem.
- Wywóz, utylizacja odpadów.
- Odbiór końcowy.

Wymagania

- Plan BIOZ.
- Kierownik budowy.
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac.
- Aktualne szkolenia BHP.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Przeciwpózarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonać wyceny zakresu prac. Wymagane aby przed wizytą była podpisana umowa o poufności.

Umowa o poufności (w załączniku.)

Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności należy podpisać zgodnie z KRS i wysłać skan na adres mailowy: dominik.lawnczniczak@animex.pl. Oryginał umowy należy przesać pocztą na adres:
Dominik Ławniczak,

Dostarczone urządzenia muszą być odpowiednio oznaczone znakiem CE, znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Dokumentacja do przekazania:

- Projekty powykonawcze.
- Atesty i certyfikaty na materiał.
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu.
- Oświadczenie że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
- Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych.
- Dokumentacja techniczno-ruchowa szaf siłowo-sterowniczych.
- Gwarancja.
- Dokumentacje DTR urządzeń.
- Katalog części zamiennych urządzeń.
- Certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi.
- Dokumentacja urzędowa z procedur administracyjnych prowadzonych w imieniu Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

- Wartość prac.
- Wykaz materiałów wraz z wyceną.
- Warunki gwarancji.
- Harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia , szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/święteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane)

Forma płatności: E-FAKTURA

Grupa Animex/Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem

Dominik Ławniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2024000956_Zbiornik 40 m3 Metionina.docx
2.	Umowa o poufności danych.pdf
3.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Instalacja dozowania Metioniny - ZAMOŚĆ		1	szt.	Inne
2.	Instalacja dozowania Metioniny - KĘTRZYN		1	szt.	Inne
3.	Instalacja dozowania Metioniny - KRĄPLEWICE		1	szt.	Inne
4.	Instalacja dozowania Metioniny - CZARNE MAŁE		1	szt.	Inne
5.	Instalacja dozowania Metioniny - SZAMOTUŁY		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Oferta w pełni zgodna z zapytaniem ofertowym

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o informację nt. warunków płatności (zaliczka, jednorazowa, na podstawie harmonogramu)
2.	Jaki jest termin realizacji prac od dnia podpisania umowy (dni kalendarzowe).

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie