Numer zapytania	Z57/8427/1
Tytuł zapytania	2 silosy i płyty fundamentowe - Michałówek 49-100
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-03-15 14:38:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-03-15 15:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-03-31 14:15:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-03-22 14:15:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie dwóch płyt fundamentowych, dostawę i montaż dwóch silosów paszowych oraz demontaż starego silosu i montaż na nowej płycie fundamentowej na zakładzie w Michałówku 49-100.

Zakres prac:

I. Płyty fundamentowe (2 szt.)

Wymiar płyty: 6,3 x 3,15 x 0,3 m.

Zakres:

1. Dogęszczenie podłoża
2. Ustawienie szalunków z płyt
3. Ułożenie folii budowlanej czarnej
4. Wykonanie zbrojenia z mat zbrojeniowych (dolne i górne) fi 8
5. Ułożenie i zawibrowanie mieszanki betonowej C 25/30
6. Mechaniczne zatarcie powierzchni betonu na gładko
7. Demontaż szalunków, posprzątanie placu budowy

II. Nowe silosy paszowe(2 szt.)

- pojemność silosu 18 m^3

- silos paszowy bez drabiny

- zasyp pneumatyczny

III. Modyfikacja starego silosu

- materiały do przedłużenia poprzecznego przenośnika paszy – zdjęcie w załączniku (biała rura)

- przedłużenie leja w starym silosie do wyrównania poziomów (nowy będzie niższy) – przykładowe zdjęcie realizacji w załączeniu

IV. Demontaż starego silosu z wysokiego fundamentu i montaż na nowym – konieczny dźwig

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Osoba kontaktowa: p. Aneta Zawałka +48 668 328 093

Realizacja

- zabezpieczenie terenu objętego pracami
- zapewnienie oświetlenia roboczego

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji

- oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- atesty i certyfikaty na materiał
- gwarancja

Wymagania

- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP
- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami
- Wywóz odpadów

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Oferta powinna zawierać informację w osobnych pozycjach:
- opis produktu
- cena
- zestawienie materiałowe
- termin realizacji
- gwarancje
- sposób płatności (preferowany przelew, 14 dni od daty dostawy)
- preferowana oferta dodatkowo w PDF

Lokalizacja: Michałówek 49-100

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	1 silos.jpg
2.	2 silosy.jpg
3.	Silosy.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Płyty fundamentowe 6,3 x 3,15 x 0,3 m		2	szt.	Inne
2.	Silos o pojemności 18 m3		2	szt.	Inne
3.	Demontaż starego silosu i przeniesienie w nowe miejsce		1	szt.	Inne
4.	Modyfikacja starego silosu		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie