Numer zapytania	Z186/8565/1
Tytuł zapytania	Bioasekuracja fermy Byszkowo - NIECKA DEZYNFEKCYJNA WRAZ ZE STUDNIĄ RETENCYJNĄ ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ NOWEJ FURTKI WEJŚCIOWEJ
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-09-08 13:44:07
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-09-08 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-09-14 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-09-14 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

Wytyczne do wyceny prac i zakupu materiałów

Temat: **Budowa betonowej niecki dezynfekcyjnej, studni retencyjnej oraz dostawa i montaż nowej furtki wejściowej.**

Miejsce: **Byszkowo, gmina Czaplinek , powiat drawski**

Data opracowania: 01.09.2022

Osoba do kontaktu: Robert Ławniczak, tel.: +48 728 483 982

1. **Zakres:**

A. **Budowa niecki dezynfekcyjnej:**

Prace polegają na wykonaniu żelbetowej niecki dezynfekcyjnej według założeń zawartych w załączniku nr 1. Stopy podniesione względem terenu. Od strony wjazdu pojazdu należy dodatkowo przygotować fundament w postaci 4 stóp pod bramkę dezynfekcyjną opisanych, jako poz. 1 w przesłany pliku. Bezpośrednio za stopami (pomiędzy nimi, a niecką dezynfekcyjną), wykonać spad o małym kącie (poz. 4), który spowoduje spływanie środka dezynfekcyjnego bezpośrednio do niecki bioasekuracyjnej. Niecka dezynfekcyjna podniesiona względem poziomu gruntu w celu wyeliminowania możliwość spływania wód opadowych bezpośrednio do niej. Wyjazd z niecki zabezpieczyć kątownikiem przed kruszeniem betonu. W niecce należy wykonać odpływ, prowadzący bezpośrednio do studni retencyjnej (bezodpływowej). Odpływ musi być wyposażony w korek na uszczelce gumowej. Średnica odpływu 100 mm.

A. **Studnia retencyjna:**

Prace polegają na dostawie i montażu żelbetowej studni o pojemności min. 3,0 m^3 wraz z podłączeniem do żelbetowej niecki dezynfekcyjnej. Studnia musi być posadowiona w odległości nie większej niż 4 m od środka wanny dezynfekcyjnej. Studnia musi być wyposażona we właz żeliwny umożliwiający przeprowadzanie czynności serwisowych.

A. **Furtka:**

Prace polegają na dostawie i montażu furtki wejściowej o parametrach: szerokość min 0,9 m, wykonanie z siatki powlekanej o oczkach 50 x 50 mm, wysokość min. 1,5 m (max 2,0 m). Brak szczeliny pomiędzy dolną płaszczyzną furtki, a gruntem. Wykonana w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zwierząt z zewnątrz na teren fermy. Zamykana na klucz/kłódkę. Przed montażem furtki należy wyciąć oraz dostosować istniejący płot betonowy (zał. nr. 3). Wszystkie materiały pozostałe po pracach należy zutylizować poza terenem fermy.

1. **Warunki realizacji prac**

- Zakres poszczególnych prac obejmuje również wszystkie materiały oraz prace uzupełniające, towarzyszące, pomocnicze i przygotowawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów,
- Prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie przy realizacji tego typu prac,
- Okres gwarancji na wykonane prace nie może być krótszy niż 36 miesięcy,
- Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań,
- Wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót,
- Wykonawca ma obowiązek wykonywania zdjęć wszystkich etapów robót zanikających,
- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych,
- Dokumentacja powykonawcza,
- Wizja lokalna przed przesłaniem oferty,
- Wszystkie materiały zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać świadectwa zgodności, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN, bądź PN-EN,
- Zgłoszenie budowy do starostwa po str. dostawcy na podstawie wystawionego przez Inwestora pełnomocnictwa.

1. **Załączniki**:

- Załącznik nr 1 – Założenia wykonawcze dla niecki dezynfekcyjnej
- Załącznik nr 2 – Mapa lokalizacji
- Załącznik nr 3 – Lokalizacja furtki

Auto opracowania:

Krzysztof Piwoński

Tel.: +48 797 408 653

2. Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

Tak

3. Warunki wymagane od oferenta:

Zgodnie z wytycznymi powyżej.

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1. Zgodnie z wytycznymi powyżej.

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1. Brak

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zaproszenie do składania ofert - niecka dezynfekcyjna.docx
2.	Załącznik nr 1_ Założenia wykonawcze dla niecki dezynfekcyjnej.pdf
3.	Załącznik nr 2_Mapa lokalizacji.JPG
4.	Załącznik nr 3_Lokalizacja furtki.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Niecka dezynfekcyjna		1	komplet	Inne
2.	Studnia retencyjna		1	komplet	Inne
3.	Dostawa i montaż furtki wejściowej		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Odbyta wizja lokalna
2.	Złożona oferta jest pełni zgodna z zapytaniem ofertowym

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak