Numer zapytania	Z55/8425/1
Tytuł zapytania	OKRESOWY PRZEGLĄD ROZDZIELNI GŁÓWNEJ WP i R1 - CZARNE MAŁE (78-550 CZAPLINEK)
Kupiec prowadzący:	Warczak, Klaudia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-09-08 09:05:06
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-09-08 09:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-09-10 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-09-10 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Serdecnie zapraszam do składania ofert cenowych na okresowy przegląd rozdzielni głównej WP i R1, zainstalowanej na terenie Wytwórni Pasz Agri Plus Czarne Małe

Zakres przeglądu;
1.Sprawdzenie rozdzielni
2.Stan zainstalowanych aparatów, urządzeń w rozdzielnicy
3.Połączenia elektryczne, połączenia śrubowe, połączenia szyn
4.Sprawdzenie działania głównych wyłączników
5.Kontrola zabezpieczeń wyłączników
6.Sprawdzenie działania układów automatyki sterowania i wizualizacji (diagnostyka komputerowa)
7.Stan połączeń przewodów roboczych i ochrony przeciwporażeniowej
8.Stan aparatury łączeniowej
9.Stan zabezpieczeń
10.Stan wentylatorów
11.Pomiary
12.Badanie termowizyjne złącz, styków, rozdzielni, urządzeń elektrycznych, itp.

Badanie termowizyjne rozdzielni:
- zakończone spisaniem sprawozdania (nazwa wykonawcy, data wraz z miejscem badania, dokumentacja fotograficzna z opisanymi wynikami)

Przegląd powinien być udokumentowany protokołem, w którym należy odnotować
- zakres wykonanego przeglądu
- wykonane regulacje
- pomiary

Wymagania;

- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP, SEP
- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.
- Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.
- Kierownik prac (przygotowanie harmonogramu realizacji prac, koordynacja prac)

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac łącznie z czasami wymaganych włączeń zasilania
- z uwagi na charakter prowadzonej działalności prace związane z przeglądem mają być prowadzone w ruchu ciągłym, przez 24 godziny
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Sugerowany termin wykonania usługi: do 17.09.2021

Pozdrawiam,
Klaudia Warczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	WP i R1 - Czarne Małe.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	OKRESOWY PRZEGLĄD ROZDZIELNI GŁÓWNEJ WP i R1 - (zakres prac zgodny z zapytaniem ofertowym)		1	szt.	Inne
2.	KOSZT DOJAZDU (78-550 CZAPLINEK)		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta zgodna z zapytaniem - realizacja 100%
2.	Termin płatności: przelew, 21 dni
3.	Adres realizacji - 78-550 Czaplinek
4.	Termin realizacji: możliwy do 17.09
5.	Termin realizacji: po 17.09
6.	Przegląd zakończony protokołem
7.	Badanie termowizyjne zakończone sprawozdaniem z dokumentacją zdjęciową

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Ile godzin/dni potrwa przegląd?
2.	Na ile godzin będzie potrzebne odłączenie zasilania?
3.	Proszę podać możliwie najszybszy termin realizacji.

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie