Numer zapytania	Z479/8565/1/aktualizacja3
Tytuł zapytania	ZAK/2024/002424 Modernizacja sprężarkowni - WP Czarne Małe
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-04-02 10:16:17
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-04-02 10:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-04-04 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-04-04 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Grupa Animex Foods/Agri Plus zaprasza do składania ofert.

1. **Przedmiot zamówienia:**

Temat: **Zakup i montaż sprężarki śrubowej**

Miejsce: **WP Czarne Małe**

Osoba do kontaktu: **Rafał Akacki 698 608 819**

Zakup i montaż nowej sprężarki powietrza w raz z osprzętem o zmiennej wydajności z zintegrowanym wymiennikiem ciepła.

Wytyczne techniczne;

1, Proponowany osprzęt i typ sprężarki BOGE SLF 51-3 z zintegrowany wymiennik ciepła lub inną z lepszymi parametrami pracy.

Parametry nowej sprężarki nie gorsze niż podane poniżej.

- wydajność przy ciśnieniu **7,5 bar – 2,36-7,16 m3/min**
- moc silnika napędowego **- 37,0 kW**
- klasa ochronna - **IP55/ISO F**
- zasilanie - **400/230V, 50Hz**
- klasa energetyczna silnika **IE3/4**
- przyłącze sprężonego powietrza - **G 1” 1/2**
- obudowa - **dźwiękochłonna**
- napęd - **bezpośredni**
- chłodzenie - **powietrzem**
- zawartość oleju w spręż. powietrzu - **< 3 mg/m3**
- Separator cyklonowy wraz z elektronicznym spustem kondensatu

2, Osuszacz absorpcyjny

- czujnik punktu rosy
- system oszczędzania energii
- swobodny wybór temperatury punktu rosy

- komplet filtrów
- informacje o ewentualnych błędach
- licznik godzin wraz z analizą pracy osuszacza

3, Elektronicznie sterowany spust kondensatu BOGE BEKOMAT 31-2

- Czujnik opornikowy bez żadnych części ruchomych,
- Wyświetlacz pracy z podświetleniem LED,
- Automatyczne sterowanie z wewnętrznym alarmem systemowym

4, Zbiornik ciśnieniowy KP-2000-11/1,0

- zawór bezpieczeństwa
- manometr
- kulowy zawór spustowy
- kolor RAL 5015

5, Separator woda

6, Sterownik nadrzędny Siemens LOGO

- Wykonanie projektu AKPiA
- Dostawa sprzętu
- Przygotowanie programu
- Wykonanie wizualizacji tekstowej według standardów zamawiającego
- Uruchomienie i optymalizacja
- Dokumentacja powykonawcza i instrukcja dla operatora
- Szkolenie obsługi
- Przekazanie kopii programu kodu źródłowego, backup-ów LCP

7, Wykonanie instalacji odzysku ciepła sprężarki do pomieszczenia kotłowni.

- Dostawa i montaż układu pomp
- siłowniki, zawory
- czujniki temperatur, manometry
- Czujnik masowego zliczania odzysku ciepła wpięty do sterownika
- proponowana instalacja z miedzi DN 25 (lutowana) lub z rur ocynkowanych obustronnie systemu Geberit Mapress C-Stahl DN 25
- izolacja 30 mm
- naczynie przeponowe
- sterowanie autonomiczne Siemens

8, Montaż urządzeń

- wykonanie instalacji pneumatycznej dla urządzeń rura ocynkowana obustronnie systemu Geberit Mapress C-Stahl DN 54
- wykonanie instalacji odprowadzenia kondensatu, rura ocynkowana obustronnie systemu Geberit Mapress C-Stahl

- posadowienie urządzeń oraz ich zakotwienie
- montaż kanału wentylacyjnego dla sprężarki BOGE SLF 51-3, 800 x 800 wraz z dogrzewaniem pomieszczenia sprężarkowni i wyrzutem na zewnątrz budynku

- Wyrzut z sprężarki dodatkowej kanałem na zewnątrz pomieszczenia
- Przepustnice aluminiowe (szczelne). Izolacja kanałów 30 mm
- Czerpnia z napędem 1400 x 1000mm szczelna, aluminiowa

9, Montaż elektryczny;

- prefabrykacja i montaż szafy elektrycznej wolnostojącej z sterownikiem Siemens LOGO
- ułożenie tras kablowych (zasilanie),
- ułożenie tras kablowych (komunikacja),
- podłączenie elektryczne i komunikacyjne wszystkich urządzeń

- dokumentacja powykonawcza
- uruchomienie, optymalizacja
- wykonanie instalacji ekwipotencjalnej
- wykonanie połączeń przewodów, żył przewodów w szafach
- parametryzacja przetwornic częstotliwości, zaworów regulacyjnych, czujników
- oznaczenie przewodów, żył przewodów zgodnie z dokumentacją projektową

10, Prace budowlane

- przewierty, przekucia
- wykończenie wykonanych otworów
- uszczelnienie przejść PPOŻ

11, Realizacja prac

- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy
- zapewnienie rozdzielni budowlanej, oświetlenia roboczego
- udział w odbiorze UD

12, Dokumentacja do przekazania;

- Dokumentacja powykonawcza AKPIA
- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
- Gwarancja na dostarczone urządzenia, materiały i prace montażowe
- Certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi
- Protokoły z badania szczelności instalacji
- Przygotowanie dokumentów do UDT
- Dokumentacja Techniczno – Ruchowa + Instrukcja Obsługi urządzeń
- Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych
- Protokoły serwisowe z uruchomienia zamontowanych urządzeń

13, Wymagania

- Plan BIOZ
- Kierownik prac obiektowych
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP, SEP

14, Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- warunki gwarancji
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Prace należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i

dla innych osób postronnych. Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecam, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac a informacje, które nie zostały ujęte w zapytaniu, a które użycie będzie wymagane podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

2. Warunki wymagane od oferenta:
2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: dominik.lawniczak@animex.pl,
2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

3. Termin składania i warunki formalne oferty:
3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej,
3.2. oferta powinna nadto zawierać:
3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
3.2.3. termin realizacji,
3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 m-ce. obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane),
3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:
4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego,
4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:
4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
4.2.2. swobodnego wyboru oferty,
4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,
4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,
4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:
5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html,
5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Dominik Ławniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Umowa o poufności danych.pdf
2.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx
3.	Sprężarka Czarne Małe.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja sprężarkowni - WP Czarne Małe		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Termin płatności: 30 dni
3.	Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o podanie warunków płatności (zaliczka = gwarancja bankowa; jednorazowa po wykonaniu, rozliczenia etapowe)
2.	Proszę o podanie terminu realizacji od dnia podpisania umowy (dni kalendarzowe).

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak