Numer zapytania	Z1656/10376/1/aktualizacja2
Tytuł zapytania	ZAK/2025/001008, Projekt i budowa układu chłodzenia - Animex Ełk
Kupiec prowadzący:	Licznerski, Paweł
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-07-28 10:22:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-07-28 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-04 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-01 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Projekt i budowa układu chłodzenia" - Animex Ełk**

UWAGA ------- AKTUALIZACJA SPECYFIKACJI

zmiana w zapytaniu ofertowym:

- chłodnice w wykonaniu nierdzewnym, lamele nierdzewne

- wykonanie podestu pod stacje zaworowe wielkości 10m x 8m, podest podwieszany do stropu, dla ruchu pieszego, max 2 osoby, kraty wykonane z kompozytu, konstrukcja ocynkowana, szpilki nierdzewne

Do oferty należy dołączyć wstępny projekt, i kartę doboru chłodnic glikolowych

1. Zaprojektowanie i wykonanie układu chłodniczego glikolowego na ekspedycji z chłodnicami (sugerowana ilość 2 szt.)
2. Na poddaszu znajdują się odejścia pod nowy układ chłodniczy
3. W hali ekspedycji należy zaprojektować układ z chłodnicami glikolowymi (typ DHN / podsufitowe) w dwóch wariantach:

A) Układ: dwie chłodnice dwu wentylatorowe
B) Układ: dwie chłodnice trzy wentylatorowe

W ofercie należy przedstawić kartę katalogową chłodnic
Chłodnice w wykonaniu nierdzewnym, preferowane firmy to Termofin lub Ginter

4. Zaprojektować układ na dwóch stacjach zaworowych (po jednej na chłodnicę)
5. Rurociągi zasilające glikol - wykonanie KO gr=2mm, połączenia spawane
6. Instalację glikolem w całości napełnia wykonawca i odpowietrza. Glikol propylenowy 35%
7. Uruchomienie instalacji po stronie Wykonawcy
8. Siłowniki, czujnik i inna automatyka projektowa zakup i montaż po stronie Wykonawcy
9. Odpływy nierdzewne, spawane po stronie Wykonawcy

W ofercie należy uwzględnić:

- Konstrukcje na poddaszu pod rurociągi i stacje zaworowe ocynkowane, w hali produkcyjnej nierdzewne
- Izolacja rurociągów - rurociągi mają być zaizolowane pianką poliuretanową PUR wtryskiwaną w płaszcz z blachy aluminiowej na poddaszu, w pomieszczeniu produkcyjnym nierdzewne. Połączenia zostaną uszczelnione sylikonem, nity/blachowkręty mają być w wykonaniu nierdzewnym (KO).
- uruchomienie i regulacja wykonanej instalacji po stronie wykonawcy
- znakowanie instalacji chłodniczej co 2m
- dostarczenie do zakładu 2 szafek serwisowych (warsztatowych) na kółkach minimum 306 elementów na potrzeby RC1 i RC2
- Pełna dokumentacja zdawczo odbiorcza i w formie elektronicznej 1 sztuka.
- Nowe stacje zaworowe i rurociągi należy oznaczyć odpowiednimi tabliczkami wg standardu Animexu. W rozdzielni chłodniczej należy wykonać schemat instalacji glikolowej (kolektory glikolowe, układ 601 i nowo powstały układ) wydrukować i powiesić na ścianie w antyramie oraz przekazać schemat instalacji w pliku DWG w pełni edytowalny (przechodzi na własność Animexu).
- ekipa monterska musi być wyposażona w maski z pochłaniaczem
- Do prac spawalniczych wykonawca zobowiązuję się do posiadania własnego sprzętu gaśniczego, oraz koce gaśnicze w liczbie odpowiadającej ilością spawaczy.

Do oferty należy przyjąć następujące zmiany:
- chłodnice w wykonaniu nierdzewnym, lamele nierdzewne
- wykonanie podestu pod stacje zaworowe wielkości 10m x 8m, podest podwieszany do stropu, dla ruchu pieszego dla 2 osób, kraty wykonane z kompozytu, konstrukcja ocynkowana, szpilki nierdzewne.

Możliwa wizja lokalna.

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Michał Klonowski, Mistrz Techniczny, tel. 572331634

Data oczekiwanego terminu realizacji - 30.10.2025 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie, to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Paweł Licznerski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
2.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
3.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
4.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx
5.	Umowa o poufności - wszystkie Spółki.pdf
6.	schematy.zip

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Projekt i budowa układu chłodzenia		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie