Numer zapytania	Z78/8427/1
Tytuł zapytania	Rozprowadzenie sieci gazowej - Michałówek 49-100
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-04-21 14:17:48
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-04-21 14:46:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-04-29 13:46:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-04-28 13:46:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania jest rozprowadzenia sieci gazowej na naszej fermie w Michałówku (49-100 Niemodlin).

Oferta powinna uwzględniać rozprowadzenie instalacji od granic fermy – przyłącza zainstalowanego przez PSG - do kurka głównego zamontowanego na każdym z budynków (kurników).

Kolejny etap prac polega na rozprowadzeniu instalacji wewnątrz kurników. Poniżej przesyłam szczegółowe informacje na temat inwestycji. Oferta powinna zawierać system detekcji wycieków gazu oraz wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń na w/w inwestycję. **Zalecana wizja lokalna.**

Osoba Kontaktowa: Aneta Zawałka (kierownik zakładu), tel: 668 328 093, Kazimierz Łazuk (informacje techniczne), tel: 660 471 940

Przedmiot zamówienia:

Inwestycja polega na rozprowadzeniu sieci gazowej na terenie fermy drobiu w Michałówku (gmina Niemodlin, powiat Opolski) z uwzględnieniem trasy zaproponowanej na załączonym schemacie (mapa w skali 1:2000), **moc przyłączeniowa wg umowy 150 [m3/h].** Schemat dostępny po kontakcie: maciej.olejniczak@agriplus.pl.

Kolejnym etapem będzie przygotowanie instalacji w kurnikach, umożliwiającej zamontowanie na środku kurnika dwóch nagrzewnic o mocy 100 kW.

Wymagania;

- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP, SEP
- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.
- Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
- Kierownik prac (przygotowanie harmonogramu realizacji prac, koordynacja prac)

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac

Oferta powinna zawierać:

a. Termin przygotowania kompletnej dokumentacji oraz termin uzyskanie pozwolenia na budowę,
b. Koszt wykonania dokumentacji projektowej,
c. Koszt użytych materiałów
d. Warunki gwarancji,
e. harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Lokalizacja: Michałówek (49-100 Niemodlin)

Termin składania ofert: 29.04.2021

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Gaz ziemny Michałówek.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rozprowadzenie sieci gazowej - Michałówek 49-100		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta zgodna z naszym zapytaniem

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie