Numer zapytania	Z34/13200/1
Tytuł zapytania	Zakup podajnika PS272 i redlerów: P268, P270 do Wytwórni Pasz w Kętrzynie
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-03-09 12:11:28
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-03-09 12:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-04-01 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-04-01 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do wewnętrznego transportu materiałów sypkich (zboża, śruty, otręby, wysłodki, łuski sojowe) w Wytwórni Pasz w Kętrzynie.

Poszukujemy:

- PS272 (podajnik ślimakowy) zostanie wymieniony na nowy przenośnik zgarniakowy (redler, wykonanie przemysłowe),wewnątrz urządzenia strefa 21 (D – pyły).PS272 (podajnik ślimakowy) zostanie wymieniony na nowy przenośnik zgarniakowy (redler, wykonanie przemysłowe),wewnątrz urządzenia strefa 21 (D – pyły).

Parametry przenośnika zgarniakowego **PS272**:

- Wydajność 100t/h γ = 0,75 tony/m³
- Długość całkowita 8 m
- Motoreduktor umieszczony z boku przenośnika, patrząc od przodu na stację napędową to lewa strona przenośnika.
- Przeniesienie napędu motoreduktor – wał koła napędowego przenośnika za pomocą sprzęgła z wkładką elastyczną
- Motoreduktor NORD (wymagania napędu; klasa sprawności silnika IE3, zabezpieczenie termiczne silnika-czujnik termistorowy, stopień ochrony IP65,praca 24h)
- Urządzenie pyłoszczelne.
- Łożyska odsadzone (poza strefą pyłu).
- Obroty podajnika Lewo/Prawo - rewers
- Boki przenośnika wykonane z blachy ≠ 3mm w gatunku St 52-3
- Grubość ścian bocznych stacji napędowej ≠ 4mm w gatunku St 52-3
- Zasyp do wykonania.
- Wysyp do wykonania w dwóch miejscach (nad dwoma podajnikami ślimakowymi).

- Przenośnik malowany farbami w kolorze RAL-1015

- **P270 (redler)** pod koszem przyjęciowym zostanie zastąpiony wydajniejszym przenośnikiem zgarniakowym do poziomego przenoszenia materiałów (wykonanie przemysłowe),wewnątrz urządzenia strefa 21 (D – pyły).

Parametry przenośnika zgarniakowego z podwójnym dnem **P270**

- Wydajność 100t/h γ = 0,75 tony/m³
- Długość całkowita 21,1 m
- Motoreduktor umieszczony z boku przenośnika, patrząc od przodu na stację napędową to lewa strona przenośnika.
- Przeniesienie napędu motoreduktor – wał koła napędowego przenośnika za pomocą sprzęgła z wkładką elastyczną
- Motoreduktor NORD (wymagania napędu; klasa sprawności silnika IE3, zabezpieczenie termiczne silnika-czujnik termistorowy, stopień ochrony IP65,praca 24h)
- Urządzenie pyłoszczelne.
- Łożyska odsadzone (poza strefą pyłu).
- Zamontowane wizjery boczne.
- Dno przenośnika wyłożone wykładziną trudnościeralną o grubości 10mm
- Boki przenośnika wykonane z blachy ≠ 3mm w gatunku St 52-3
- Grubość ścian bocznych stacji napędowej ≠ 4mm w gatunku St 52-3
- Powrót łańcucha po rolkach (rolka z tworzywa)
- Stacja nawrotna wyposażona w skale mechanizmu napinacza.
- Osłony na częściach wirujących
- Łańcuch transportowy płytkowy
- Stacja napędowa wyposażona we właz rewizyjny(centralnie na kole napędowym)
- Przenośnik wyposażony w kryzę hamującą
- Przenośnik malowany farbami w kolorze RAL-1015

- **P268 (redler)** zostanie zastąpiony wydajniejszym przenośnikiem zgarniakowym do poziomego przenoszenia materiałów (wykonanie przemysłowe),wewnątrz urządzenia strefa 21 (D – pyły)

Parametry przenośnika zgarniakowego P268 (płasko-wznoszący)

- Wydajność 150t/h γ = 0,75 tony/m³
- Długość całkowita ok 13 m
- Kąt załamania 15 stopni
- Odcinek prosty L= 5500mm
- Odcinek pod kątem L=7325mm
- Motoreduktor umieszczony z boku przenośnika, patrząc od przodu na stację napędową to prawa strona przenośnika.
- Przeniesienie napędu motoreduktor – wał koła napędowego przenośnika za pomocą sprzęgła z wkładką elastyczną
- Motoreduktor NORD (wymagania napędu; klasa sprawności silnika IE3, zabezpieczenie termiczne silnika-czujnik termistorowy, stopień ochrony IP65,praca 24h)
- Urządzenie pyłoszczelne.
- Łożyska odsadzone (poza strefą pyłu).
- Zamontowane wizjery boczne.
- Dno przenośnika wyłożone wykładziną trudnościeralną o grubości 10mm
- Boki przenośnika wykonane z blachy ≠ 3mm w gatunku St 52-3
- Grubość ścian bocznych stacji napędowej ≠ 4mm w gatunku St 52-3
- Powrót łańcucha po rolkach (rolka z tworzywa)
- Stacja nawrotna wyposażona w skale mechanizmu napinacza.
- Osłony na częściach wirujących
- Łańcuch transportowy płytkowy
- Stacja napędowa wyposażona we właz rewizyjny(centralnie na kole napędowym)
- Przenośnik malowany farbami w kolorze RAL-1015

2. Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

3. Warunki wymagane od oferenta:

- instrukcja IBWR
- Kierownik prac obiektowych
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP

Prace należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych

informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Przedstawiona oferta ma obejmować koszty materiałowe, robocizny oraz harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. […] dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierać w osobnych pozycjach:

- **wartość prac**
- **wykaz materiałów wraz z wyceną,**
- **warunki gwarancji,**
- **harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac - warunek niezbędny**

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Zakres prac:

Dokumentacja dla poszczególnych podajników

- inwentaryzacja, rysunki
- dokumentacja wykonawcza(projekt)
- oferowane urządzenia, parametry, wymiary będą dostosowane do warunków zabudowy obiektowej i wymogów Zamawiającego

Montaż mechaniczny poszczególnych podajników

- demontaż obecnych urządzeń transportowych(zdemontowane elementy złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zlecającego)
- demontaż rur zasypu
- wykonanie konstrukcji wsporczej
- montaż przenośnika na konstrukcjach wsporczych
- wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi (rury, elementy kontrolne, obejmy z uszczelnieniem JACOB), blacha ≠ 3mm
- połączenia zasypów, wysypów,
- uszczelnienie połączeń przenośnika
- malowanie połączeń technologicznych RAL-1015
- rozruch urządzenia
- wywóz odpadów

Montaż elektryczny poszczególnych podajników

- demontaż instalacji elektrycznej, automatyki
- montaż istniejącej instalacji elektrycznej, automatyki
- wykonanie połączeń wyrównawczych i pomiarów elektrycznych
- uruchomienie linii, testy, optymalizacja pracy

Prace budowlane

- wysuszeniem podłoża (w jednym miejscu pod redlerem posadzka jest skuta i zamontowana jest pompa w celu odpompowania pojawiającej się wody
- wyrównanie podług, ścian gdzie były prowadzone prace.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. **Dokumentacja do przekazania w formie papierowej i elektronicznej (pendrive):**

- Dokumentacja powykonawcza (rysunki, schematy elektryczne)
- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych
- Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
- Gwarancja na dostarczone urządzenia, materiały i prace montażowe
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
- Certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi

8. Postanowienia końcowe:

8.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

9. **Lokalizacja:**

Agri Plus Sp. z o.o. Wytwórnia Pasz w Kętrzynie

W przypadku pytań technicznych bądź umówienia wizji lokalnej proszę o kontakt z Panem Łukaszem Chabowskim tel. +48 797410257

Pozdrawiam,

Damian Zieliński

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	P268 - zator.jpg
2.	P268-1.jpg
3.	P268-5.jpg
4.	P268-4.jpg
5.	P268-3.jpg
6.	P268-2.jpg
7.	P268-6.jpg
8.	P268-7.jpg
9.	P270-2.jpg
10.	P270-1.jpg
11.	P270-3.jpg
12.	PS272-2.jpg
13.	PS272-1.jpg
14.	PS272-4.jpg
15.	PS272-3.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wartość prac PS272		1	szt.	Inne
2.	Wartość materiałów PS272		1	szt.	Inne
3.	Wartość prac P270		1	szt.	Inne
4.	Wartość materiałów P270		1	szt.	Inne
5.	Wartość prac P268		1	szt.	Inne
6.	Wartość materiałów P268		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.4	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie