Numer zapytania	Z1426/10376/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	ZAK/2024/002697, Modernizacje sterowania w trzech maszynach produkcyjnych Multivac - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-12-02 12:03:52
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-12-02 12:05:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-12-12 08:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-12-11 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Modernizacje sterowania w trzech maszynach produkcyjnych Multivac" - Animex Starachowice**

Specyfikacja:

1. Modernizacja maszyny Multivac R535 nr seryjny 140453, aby można było zastosować górną folię ze znacznikiem.
2. Pełna przebudowa maszyny pakującej Multivac R250 na nowe sterowanie z wymianą także wyświetlacza (sn. 107206).
3. Pełna przebudowa maszyny pakującej Multivac R250 na nowe sterowanie z wymianą także wyświetlacza (sn. 107207).

Zakres prac do modernizacji urządzeń Multivac R250:
- Wymiana siłowników pneumatycznych układów podnoszenia wraz z czujnikami położenia
- Wymiana pasa zębatego napędu głównego
- Wymiana napędu głównego wraz z przekładnią i falownikiem
- Sprawdzenie i wymiana uszczelnień bloków pneumatycznych
- Przebudowa wysp zaworowych na nowe elektrozawory pneumatyczne
- Wymiana stacji przygotowania powietrza
- Wymiana manometrów, złączek i przewodów
- Wykonanie kompletnej góry narzędzia zgrzewającego wraz z płytą zgrzewającą ramową (w zamian za obecną)
- Wymiana wtyk i gniazd narzędzi formującego i zgrzewającego
- Zwrot zdemontowanych części

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Adrian Ząbek, p.o. Kierownik Działu Utrzymania Ruchu, tel. 602374909

Data oczekiwanego terminu realizacji - 31.01.2025 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie.

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce **obowiązujące OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego**

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja maszyny pakującej Multivac R535 - zastosowanie górnej folii ze znacznikiem - koszt materiałów/części do modernizacji		1	komplet	Inne
2.	Modernizacja maszyny pakującej Multivac R535 - zastosowanie górnej folii ze znacznikiem - koszt wykonania usługi modernizacji		1	usługa	Inne
3.	Przebudowa maszyny pakującej Multivac R250 na IPC06 z wymianą wyświetlacza (sn. 107206) - koszt materiałów/części do przebudowy		1	komplet	Inne
4.	Przebudowa maszyny pakującej Multivac R250 na IPC06 z wymianą wyświetlacza (sn. 107206) - koszt usługi przebudowy		1	usługa	Inne
5.	Przebudowa maszyny pakującej Multivac R250 na IPC06 z wymianą wyświetlacza (sn. 107207) - koszt materiałów/części do przebudowy		1	komplet	Inne
6.	Przebudowa maszyny pakującej Multivac R250 na IPC06 z wymianą wyświetlacza (sn. 107207) - koszt usługi przebudowy		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie