Numer zapytania	Z124/8565/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Wymiana instalacji wodnej wewnętrznej PVC -Budynki porodówek 301-305
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-09-05 11:50:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-09-05 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-09-15 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-09-15 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

Wymiana instalacji wodnej wewnętrznej PVC -Budynki porodówek 301-305

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wymiany instalacji wodnej wewnętrznej w budynkach porodówek.

Do realizacji zadania jest 5 porodówek podzielonych każda na 3 pokoje A, B, C.

1. 301 A, 301 B, 301 C

2. 302 A, 302 B, 302 C

3. 303 A, 303 B, 303 C

4. 304 A, 304 B, 304 C

5. 305 A, 305 B, 305 C (305 B -brak zaworu głównego)

Nowa instalacja wodna powinna być wykonana w technologii zastosowanej obecnie na fermie. Rury wykonane są z PVC klejone specjalnym klejem. Każdy pokój ma być zasilony od zaworu głównego znajdującego się w danym pomieszczeniu. Pokój „A” zawiera 66 stanowisk dla zwierząt, pokój „B” 108 i pokój „C” 66. Na łącznikach między pokojami lub wewnątrz pokoi ma zostać wykonana instalacja z podłączeniami hydrantowymi. Przez wszystkie pokoje mają zostać wykonane nowe naciągi w celu podwieszenia instalacji wodnej. Na łącznikach lub wewnątrz pokoi w odpowiednich wyznaczonych do tego miejscach należy zamontować tzw. dozatrony po 1 szt. na pokój z zestawem zaworów przełączających linie wodne oraz filtry. Linie wodne powinny być

wyposażone w zawory zamykające poszczególne obwody. Stanowiska zwierząt należy połączyć z linią wodną poprzez elastyczny wężyk ze stali nierdzewnej. Instalacja wodna nie może znajdować się nad instalacją elektryczną. Po zakończeniu miejsca hydrantowe i przeciwpożarowe musza być oznaczone.

Prace zostały podzielone na cztery części:

Część 1: Przygotowanie materiałów do montażu

Część 2: Demontaż istniejącej instalacji wodnej

Część 3: Montaż naciągów na liniach wodnych

Część 4: Montaż nowej instalacji

Lokalizację wszystkich porodówek 301-305 zawiera -Załącznik nr 1

Opis zakresu prac:

Cześć 1: Przygotowanie materiałów do montażu

- częściowe złożenie poszczególnych elementów instalacji wodnej

Część 2: Demontaż istniejącej instalacji wodnej

- demontaż instalacji
- usunięcie uchwytów montażowych
- wyniesienie zdemontowanych rur i innych elementów w wyznaczone do tego miejsce

Część 3: Montaż naciągów na liniach wodnych wewnątrz pokoi

- drut ocynkowany naciągowy powinien być o przekroju fi 5 lub 6 mm
- do naciągów należy zastosować odpowiednie elementy (śruby rzymskie, „oczka” 12 mm, pręt gwintowany 12 mm i inne elementy)

Część 4: Montaż nowej instalacji

- główne zawory należy wymienić na zawory grzybkowe mosiężne
- rury wykonane z PVC (plimat) łączone specjalnym klejem (Tangit PVC-U)
- uchwyty do rur i inne elementy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub „plastikowe” odporne na trudne warunki
- należy zastosować odpowiednie przekroje rur oraz zawory PVC zgodne z systemem wodnym
- instalacje wodną do rurek poidłowych podłączyć wężykiem elastycznym ze stali nierdzewnej
- przy hydrantach należy zastosować zawory oraz końcówkę strażacką -fi 52
- instalacja „dozatronów” wraz z węzłem zaworów i filtrów
- w pokojach „B” należy podłączyć dodatkowe punkty czerpalne wody do celów produkcyjnych
- oznaczenie miejsc hydrantowych, przeciwpożarowych

Warunki realizacji prac

- Prace należy realizować etapowo, w porozumieniu z kierownikiem fermy, aby zwierzęta nie pozostały bez możliwości dostawy wody.
- Ostateczny termin wykonania zadania: .....

- Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji prac
- Prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie przy realizacji tego typu prac
- Okres gwarancji na wykonane prace nie może być krótszy niż 24 miesiące
- Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań.
- Wykonawca wyposaży robotników w odpowiednie środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót
- Inwestor wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą oraz zapewni ubrania do przestrzegania regulaminu bioasekuracji
- Wszystkie materiały zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać świadectwa zgodności, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN, bądź PN-EN

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wytyczne do wymiany instalacji wew_ porodówek.pdf
2.	lokalizacja porodówek 301-305.pdf
3.	Poglądowy plan nowej instalacji wodnej wew_.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana instalacji wodnej wewnętrznej w budynku 301		1	szt.	Inne
2.	Wymiana instalacji wodnej wewnętrznej w budynku 302		1	szt.	Inne
3.	Wymiana instalacji wodnej wewnętrznej w budynku 303		1	szt.	Inne
4.	Wymiana instalacji wodnej wewnętrznej w budynku 304		1	szt.	Inne
5.	Wymiana instalacji wodnej wewnętrznej w budynku 305		1	szt.	Inne
6.	Cena przy wymianie instalacji w budynkach 301-305		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Odbyta wizja lokalna
2.	Oferta zgodna z wytycznymi

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak