Numer zapytania	Z13/36835/1
Tytuł zapytania	ZAK/2024/001554 Wykonanie okresowego przeglądu rozdzielnicy głównej nN oraz baterii kompensacyjnych i rozdzielnicy SN wraz z transformatorami SN/nN Wp Kętrzyn- Agri Plus
Kupiec prowadzący:	Ertmańska, Iga
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-06-28 08:40:32
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-06-28 09:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-07-05 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-07-05 09:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry, zapraszam do złożenia oferty na okresowy przegląd rozdzielnicy głównej nN oraz baterii kompensacyjnych i rozdzielnicy SN wraz z transformatorami SN/nN Wp Kętrzyn- Agri Plus

PRZEDMIOT OFERTY:

Wykonanie okresowego przeglądu rozdzielnicy głównej nN oraz baterii kompensacyjnych i rozdzielnicy SN wraz z transformatorami SN/nN zainstalowanych w Wytwórni Pasz w Kętrzynie
Zakres przeglądu zawiera: -

1. Oględziny ogólnego stanu technicznego rozdzielnicy i baterii kompensacyjnych, oraz mostów szynowych. –
2. Sprawdzenie stanu technicznego obudowy i zainstalowanych urządzeń w rozdzielnicy nN i SN –
3. Sprawdzenie stanu technicznego transformatorów SN/nN –
4. Sprawdzenie stanu baterii kompensacyjnych i pomiar pojemności kondensatorów. –
5. Badanie termowizyjne pól zasilających i odpływowych oraz baterii i transformatorów. –
6. Sprawdzenie działania wyłączników głównych NW, test zabezpieczeń Micrologic, pomiar zdolności wyłączania prądów zwarciowych i przeciążeniowych zgodnie z krzywą wyzwalania podaną przez producenta wyłączników, oraz sprawdzenie funkcjonowania mechanizmów i pomiar rezystancji styków głównych. –
7. Sprawdzenie wyłączników odpływowych. –
8. Sprawdzenie oraz test działania układu automatyki sterowania SZR. –
9. Test i diagnostyka komputerowa komunikacji sterownika PLC zarządzającego pracą rozdzielnicy, oraz sprawdzenie działania synoptyki panelu operatorskiego XBTGT. –
10. Sprawdzenie analizatorów sieci umieszczonych w torach zasilających i odpływowych. –
11. Sprawdzenie komunikacji analizatorów i sterownika oraz regulatora baterii z systemem zarządzającym produkcją w WP. –
12. Wykonanie niezbędnych korekt oprogramowania i ustawień zegara dla sterownika i panelu operatorskiego, oraz analizatorów sieci . –
13. Wykonanie testu funkcjonalnego automatyki. –
14. Analiza zasilania. - Pomiar rezystancji uziemienia rozdzielnic i transformatorów. –
15. Prace konserwacyjne rozdzielnicy nN i SN oraz transformatorów.
16. Przegląd potwierdzony i udokumentowany protokołem powykonawczym.

W związku z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnej, proszę o podpisanie i odesłanie skanem za pośrednictwem wiadomości na platformie zakupowej zał **umowy o poufności.**

Osoby do kontaktu: Łukasz Chabowski tel. 797 410 257, Tadeusz Kątowski tel. 883 390 499

Wszelkie pytania związane z postępowaniem ofertowym proszę kierować również za pośrednictwem **wiadomości na platformie zakupowej.**

Proszę o wypełnienie tabeli na platformie zakupowej oraz dodatkowo proszę dołaczyć kompleksową ofertę w **pliku PDF zawierającą : ceny netto, składowe ceny, zakres prac, numer i tytuł postępowanie ofertowego, nazwisko kupca prowadzącego Iga Ertmańska oraz wszystkie warunki handlowe:**

- termin płatności- oczekiwane min. 30 dni od daty dostarczenia fv,

-gwarancja - okres i zakres,

-termin realizacji - data oczekiwanej realizacji - **2024-07-27**

-dostępność serwisu- dni i godziny pracy- oczekiwana gotowość do pracy w dni wolne,

- czas reakcji serwisowej - rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu;

-maksymalny czas usunięcia awarii- rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji urządzenia)do momentu przywrócenia urządzenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne,

-stawki serwisowe rbh netto/1os.

-koszt dojazdu stawka za 1 km,

-data przygotowania i obowiązywania oferty.

Planujemy zawarcie umowy na okres 2 lat, oczekiwana stabilność cen przez minimum rok od momentu podpisania obustronnie umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Iga Ertmańska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	NDA na wszystkie spółki podpisana przez AX.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Stawka rbh dni robocze		1	rbg.	Inne
2.	stawka rbh nocna zmiana		1	rbg.	Inne
3.	stawka rbh sobota		1	rbg.	Inne
4.	stawka rbh niedziele i święta		1	rbg.	Inne
5.	Usługa przeglądu rozdzielnicy- ryczałt		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy: dni robocze	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: min 30 dni od daty dostarczenia fv
2.	oferta w pliku PDF
3.	Koszt dojazdu po stronie dostawcy
4.	umowa o poufności
5.	polisa OC dostawcy
6.	Adres miejsca wykonywania usługi: Bałtycka 24a, 11-400 Kętrzyn

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie