Numer zapytania	Z294/8565/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Zapytanie ofertowe - Modernizacja dachu budynku 207 - Ferma Krąplewice (gmina Osie, powiat świecki)
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-07-07 14:33:06
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-07-07 15:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-07-14 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-07-14 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

Wytyczne do wyceny prac i zakupu materiałów

Wytyczne do wyceny prac i zakupu materiałów

Temat: Modernizacja dachu w budynku 207

Miejsce: **Krąplewice (gmina Osie, powiat świecki)**

Data opracowania: 07.07.2023 r.

Osoba do kontaktu: Dariusz Witczak, +48 668 153 504

1. **Zakres:**

A. **Dach:**

Obecne pokrycie dachowe składa się z:

- blacha trapezowa (od zewnątrz),
- płyta azbestowo-cementowa (kod odpadów 17 06 05),
- termoizolacja (wełna mineralna),
- podbitka wykonana z płyt azbestowo-cementowych (kod odpadów 17 06 05).

Pracę polegają na wymianie przekrycia dachowego na budynku inwentarskim oznaczonym nr wewnętrznym 207 (wymiary 16,0 x 106,0 m), znajdującym się na terenie fermy Agri Plus w miejscowości Krąplewice (53.522544, 18.396687). Zakres prac obejmuje:

- demontaż oraz utylizację istniejącej wewnętrznej warstwy przekrycia dachowego w postaci płyt azbestowo-cementowych oraz podsufitki azbestowo-cementowej wraz z demontażem jej mocowań do konstrukcji nośnej dachu (łącznie ok. 4000,0 m^2),
- demontaż blachy trapezowej ok. 2000,0 m^2 (warstwa zewnętrza) wraz z jej utylizacją. Blachę trapezową nadającą się do dalszego użytku należy złożyć na terenie fermy na wskazany przez kierownika fermy miejscu.
- demontaż istniejących kominów wentylacyjnych wraz konstrukcją podtrzymującą,
- demontaż oraz utylizację istniejącej termoizolacji (wełny mineralnej) (ok. 2000,0 m^2). W przypadku części materiału nadającego się do dalszego użytku, należy go zmagazynować na terenie fermy na wskazanym przez kierownika obiektu miejscu. Szacowana ilość wełny mineralnej do utylizacji to 30-40%,
- montaż kominów wentylacji mechanicznej (do ponownego montażu wcześniej zdemontowane) wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi oraz systemem mocowania do konstrukcji nośnej dachu,
- demontaż instalacji odgromowej wraz z jej ponownym montażem,
- demontaż orynnowania wraz z jej ponownym montażem,
- wypełnienie ubytków w istniejących ścianach oraz ich malowanie: 2 x ściana szczytowa od wewnątrz, 2 x ściana boczna od wewnątrz oraz ściana działowa malowana dwustronnie. Łączna powierzchnia malowania to ok.: 1900,0 m^2,
- Przygotowanie stelażu mocowanego do głównej konstrukcji nośnej dachu do zamontowania płyt warstwowych w postaci ład drewnianych impregnowanych w rozstawie co 1,2 m,
- Montaż nowego przekrycia dachowego w postaci płyty warstwowej bezpośrednio na konstrukcji nośnej dachu (żelbetowa). Płyta warstwowa o grubości rdzenia min. 100,0 mm przeznaczona do obiektów inwentarskich wraz z niezbędnymi obróbkami
- okres gwarancji na prowadzone prace: min. 8 lat.

Wykonawca przedstawi dwa warianty oferty zgodnie z pkt A1 oraz A2.

A. **Docieplenie ścian**:

Inwestor dostarczy używane płyty warstwowe (grubość 60 mm) do docieplenia zewnętrznej powierzchni ścian. Płyty warstwowe należy przymocować do ścian budynku oraz zabezpieczyć preparatami powierzchniowymi przed ich degradacją. Wykonawca oceni przydatności dostarczonych płyt oraz wykona wszystkie niezbędne obróbki blacharskie zgodnie ze sztuką budowlaną. Powierzchnia docieplenia ok. 730,0 m^2.

1. **Warunki realizacji:**

- podane w zapytaniu ofertowym wartości stanowią wartości szacunkowe. Każdorazowy Wykonawca dokona pomiarów ww. pozycji oraz wyszczególni je w kosztorysie. Wszystkie prace dodatkowe niewymienione w zapytaniu, a konieczne do wykonania przedmiotu zapytania nie podlegają dodatkowej opłacie. Wykonawca w ofercie przedstawi wszystkie niezbędne pozycje również te niewskazane w zapytaniu,

- wywóz odpadów z terenu fermy,
- wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań,
- wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót,
- przestrzeganie obowiązujących procedur i zasad bioasekuracji- ASF
- **wizja lokalna w celu wykonania pomiarów wszystkich powierzchni objętych zadaniem przed złożeniem oferty,**
- **jeżeli wymagane – zgłoszenie budowy do starostwa powiatowego.**

Auto opracowania:

Krzysztof Piwoński

Tel.: +48 797 408 653

2. Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

Tak

3. Warunki wymagane od oferenta:

Zgodnie z wytycznymi.

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1. Zgodnie z wytycznymi

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1. Zgodnie z wytycznymi

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Krąplewice_2023_modernizacja dachu w budynku_207 (1).docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	A. Dach (zgodnie z wytycznymi)		1	szt.	WYKONAWSTWO
2.	B. Docieplenie ścian (zgodnie z wytycznymi)		1	szt.	WYKONAWSTWO

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak