Numer zapytania	Z69/8565/1
Tytuł zapytania	Instalacja do dozowania chipsów - Krąplewice
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-11-24 09:51:17
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-11-24 10:35:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-12-03 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-12-03 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Przedmiotem zapytania jest realizacja kompleksowego zadania w formie ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ polegającego na montażu instalacji do dozowania chipsów do mieszalnika w Wytwórni Pasz w Krąplewicach.

Zadaniem instalacji będzie rozładunek surowca z worków typu big bag i odważenie jego w odpowiedniej zadanej wcześniej ilości.

Odważona porcja surowca zostanie przetransportowana do zbiornika nad rozdrabniaczem gdzie w wyznaczonym czasie zostanie podana procesowi rozdrobnienia a następnie trafi do zbiornika nadmieszarkowego.

Po skompletowaniu porcji składniki trafią do mieszalnika i cykl rozpocznie się od nowa.

Założenia:

- Surowiec będzie dostarczany w workach typu big bag o wadze 1-1,2t

- Instalacja do dozowania chipsów z udziałem 5% (dokładność dozowania 2%)

- Wielkość cząstek po rozdrobnieniu chipsów 500 mikronów

- Wydajność linii mieszania 12 cykli naważania na godzinę, (szarża 2t)

- Urządzenia wykonanie przemysłowe

Zakres prac:

Przygotowanie dokumentacji:

1. Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania projektu

2. Sporządzenie koncepcji projektowej

- wstępna analiza możliwości konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych

- wizualizacje i rzuty koncepcyjne

3. Wykonanie projektu w branżach ogólnobudowlanej, technologicznej, elektrycznej wraz z uzgodnieniami

4. Opracowanie zagadnień dotyczących bhp, ATEX urządzeń

5. Koordynacja prac projektowych i prowadzenie w imieniu Zamawiającego procedur administracyjnych (uzyskanie wymaganych zezwoleń, jeżeli będą wymagane)

6. Informacje do planu BIOZ

7. Opis technologiczny

8. Charakterystyka energetyczna

9. Projekt automatyki

10. Urządzenia zaprojektować tak, by zapewnić niskie koszty konserwacji i zminimalizować nieplanowane przestoje serwisowe

Prace obiektowe:

1. Prace budowlane

2. Montaż mechaniczny zaoferowanych urządzeń

3. Montaż elektryczny

- dostawa oraz montaż tras kablowych do nowych urządzeń korytkami siatkowymi firmy Cablofil, kabli, szaf siłowo-sterowniczych Schnaider Electric

- wykonanie połączeń komunikacyjnych pomiędzy szafami automatyki

- montaż wyłączników remontowych

- uruchomienie układów automatyki nowych urządzeń w oprogramowaniu sterownika PLC i systemie SCADA(system sterowania obiektowego Mikrob)

4. Wykonanie połączeń wyrównawczych i pomiarów elektrycznych

5. Wykonanie podestów obsługowych, drabinek, poręczy przy urządzeniach w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi

6. Wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi

7. Wykonanie osłon części wirujących urządzeń technologii

8. Wywóz odpadów

9. Prace wykończeniowe

10. Uruchomienie linii, testy, optymalizacja pracy

11. Szkolenie pracowników wytwórni

Dokumentacja do przekazania:

- Projekty powykonawcze

- Atesty i certyfikaty na materiał

- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu

- Oświadczenie że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem

- Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych

- Dokumentacja techniczo-ruchowa szaf siłowo-sterowniczych

- Gwarancja

- Dokumentacje DTR urządzeń

- Katalog części zamiennych urządzeń

- Certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi

Wymagania:

- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac

- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.

Zalecamy aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

- **Wartość prac**

- Wykaz materiałów wraz z wyceną

- Warunki gwarancji

- Proponowany harmonogram realizacji prac

Zalecana oferta w pdf.

Lokalizacja: Krąplewice

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wytyczne Instalacja do dozowania chipsow 2.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Instalacja do dozowania chipsów		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie