Numer zapytania	Z77/8427/1
Tytuł zapytania	Modernizacja instalacji basenu p.poż - Grodków 49-200
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-04-14 15:53:10
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-04-14 16:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-04-27 15:40:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-04-21 15:40:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania są prace związane z modernizacją instalacji basenu p.poż w Wytwórni Pasz w Grodkowie (49-200).

1.Przedmiot opracowania:

- Przedmiotem opracowania jest oferta na kompleksową modernizację instalacji p.poż wraz z dostawą materiałów do miejscowości Grodków

2.Zakres prac:

- Modernizacja obecnej instalacji na odcinku basen p.poż – przepompownia (rury, zawory, filtry)
- Modernizacja instalacji wodnej - linia napełniania basenu (hydrant przy basenie)
- Wymiana pompy p.poż wraz z silnikiem (wysokość podnoszenia słupa wody 45m)

ZDJĘCIA W ZAŁĄCZNIKU

3.Kierownik prac obiektowych

- przygotowanie harmonogramu realizacji prac
- konsultacja projektu wykonawczego z Specjalistą P.poż i lokalną Strażą pożarną

4.Plan BIOZ do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)

5. Realizacja

- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych. Wielkość terenu objętego zabezpieczenie zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy.

- zapewnienie pomieszczeń socjalno-bytowych na terenie budowy
- odbiór końcowy

6.Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

- projekt wykonawczy i powykonawczy
- deklaracja zgodności dla dostarczonych materiałów oraz karty gwarancyjne wyrobu
- protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
- atesty i certyfikaty na materiał
- gwarancja na poprawne działanie

Wymagania;

- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP
- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.
- Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac. Osoba kontaktowa: **Bartosz Sierżant 696 944 082.**

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną
- warunki gwarancji
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Lokalizacja: Grodków 49-200

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Modernizaja instalacji basenu ppoż.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja instalacji basenu p.poż		1	KPL	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie