| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z1051/10377/1 |
| Tytuł zapytania | [ZAK/2025/001384] Sieć LAN OT/IT - EŁK |
| Kupiec prowadzący: | Kaczmarek, Artur |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2025-07-24 11:50:17 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-07-24 12:00:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-08-08 13:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-07-31 09:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Prosimy o przedstawienie ofert na rozbudowę sieli LAN w zakładzie Animex o/Ełk w oparciu o poniższą specyfikację:

1. Standard MMC:
    a. Kabel MMC U/FTP kat.6A 525MHz LSZH (klasa CPR – Dca) - 5254SH5
    b. Moduł MMC RJ45 BC kat.6A STP TL - BC6AFSTL
    c. Panel rozdzielczy 24xRJ45 BC, 1U - BCPAN1U
    d. Panel porządkujący MMC 19"/1U - MMCPF1U5CROG
2. W zależności od punktu, linia powinna być zakończona:
    a. Moduł MMC instalowany na szynie DIN (wewnątrz szafy technicznej)
    b. Moduł w puszce Axindus
    c. Podłączenie bezpośrednie do urządzenia technicznego
3. Dokumentacja powykonawcza z pomiarami
4. Nowe linie LAN wraz z możliwą wymianą szafy:
    a. PLDF1 R6, 19 linii LAN, średnia długość linii 70 mb
    b. PLDF2, 13 linii LAN, średnia długość linii 70 mb
    c. PLDF3, 19 linii LAN, średnia długość linii 70 mb
    d. PLDF4, 48 linii LAN, średnia długość linii 70 mb
    e. PLDF5, 34 linie LAN, średnia długość linii 70 mb
    f. PLDF6 wraz z wymianą szafy, 18 linii, średnia długość linii 70 mb, szafa dostarczona przez Animex
    g. wybudowanie nowego punktu PLDF7, 29 linii LAN, średnia długość linii 70 mb, szafa dostarczona przez Animex
    h. uzdatnianie wody wraz z wymianą szafy, 5 linii LAN, średnia długość linii 70 mb, szafa dostarczona przez Animex
    a. kotłownia wraz z wymianą szafy, 18 linii LAN, średnia długość linii 70 mb, szafa dostarczona przez Animex
    j. Wymiana szafy - oczyszczalnia ścieków, szafa dostarczona przez Animex

W załączniku plany z punktami końcowymi oraz plan zakładu.

W przypadku wizji lokalnej proszę o kontakt z numerem +48 692486384

---

**Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem platformy zakupowej**

---

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Pozdrawiam serdecznie, Artur Kaczmarek

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | ZAK2025001384_Zakład 05_2025 - PP.dwg |
| 2. | 2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o_.pdf |
| 3. | Non-disclosure Agreement all companies.pdf |
| 4. | Oświadczenie_PL.pdf |
| 5. | Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Położenie nowych linii LAN - PLDF1 R6, średnia długość linii 70 mb | | 19 | trasa | WYKONAWSTWO |
| 2. | Położenie nowych linii LAN - PLDF2, średnia długość linii 70 mb | | 13 | trasa | WYKONAWSTWO |
| 3. | Położenie nowych linii LAN - PLDF3, średnia długość linii 70 mb | | 19 | trasa | WYKONAWSTWO |
| 4. | Położenie nowych linii LAN - PLDF4, średnia długość linii 70 mb | | 48 | trasa | WYKONAWSTWO |
| 5. | Położenie nowych linii LAN - PLDF5, średnia długość linii 70 mb | | 34 | trasa | WYKONAWSTWO |
| 6. | Położenie nowych linii LAN - PLDF6 wraz z wymianą szafy, średnia długość linii 70 mb, szafa dostarczona przez Animex | | 18 | trasa | WYKONAWSTWO |
| 7. | Wybudowanie nowego punktu PLDF7, średnia długość linii 70 mb, szafa dostarczona przez Animex | | 29 | trasa | WYKONAWSTWO |
| 8. | Uzdatnianie wody wraz z wymianą szafy, średnia długość linii 70 mb, szafa dostarczona przez Animex | | 5 | trasa | WYKONAWSTWO |
| 9. | Kotłownia wraz z wymianą szafy, średnia długość linii 70 mb, szafa dostarczona przez Animex | | 18 | trasa | WYKONAWSTWO |
| 10. | Wymiana szafy - oczyszczalnia ścieków, szafa dostarczona przez Animex | | 1 | usługa | WYKONAWSTWO |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 30 dni |
| 2. | Miejsce dostawy: siedziba |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |
| 4. | Zgoda na e-fakturę |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |