Numer zapytania	Z108/8427/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Wymiana wentylatora linii chłodzącej - Szamotuły 64-500
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-11-09 10:28:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-11-09 10:53:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-11-18 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-11-18 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie prac związanych z wymianą wentylatora w linii chłodzenia granulatu w WP w Szamotułach.

Zakres prac;

- Dostawa wentylatora do chłodnicy przeciwprądowej Testmer

Wentylator wyposażony w ramę wibroizolacyjną z wibroizolatorami, kompensatory - wlot/wylot, wentylator z napędem pasowym, wykonany ze stali inox (obudowa, wirnik), silnik przystosowany do napędu falownikowego

Silnik elektryczny WEG

- stopień ochrony IP65

- klasa sprawności IE3

- liczba zacisków6

- liczba wpustów kablowych2 zasilające + 1 sterujący

- termiczne zabezpieczenie uzwojeńPTC

- napięcie: 400V-50Hz

- przeniesienie napędu; przekładnia pasowa

- temp.ot.°C -20 - +50

- rodzaj pracy; praca ciągła

- Dokumentacja
- Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, ocena techniczna miejsca montażu
- Sporządzenie koncepcji projektowej, technicznej

  - analiza możliwości instalacyjnych (ustalenie obciążeń)

Prace obiektowe

- demontaż istniejącego wentylatora (zdemontowane elementy zostaną złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zlecającego)

- prace związane z przygotowaniem miejsca montażu
- montaż wentylatora na 7piętrze zakładu
- wykonanie, montaż konstrukcji wsporczej
- wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi
- wykonanie osłon części wirujących

- montaż kontrolera obrotów(dostawa po stronie Zamawiającego)

- prace wykończeniowe
- uruchomienie instalacji, testy, optymalizacja pracy,
- wywóz odpadów

Wentylator-lokalizacja 7 piętro zakładu

Zdjęcia w załączeniu.

Wymiary(mm);

A -1640

B - 1830

M - 430

a - 420

b - 750

Ø - 630

Realizacja prac

- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych. Wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy.
- zapewnienie pomieszczeń socjalno - magazynowych na terenie budowy.
- zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac
- wywóz, utylizacja odpadów
- odbiór końcowy

Wymagania

- Plan BIOZ
- Kierownik prac obiektowych
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP,

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Osoby do kontaktu:

Karol Węcławek (kierownik lokalizacji) – 882 147 524

Maciej Padrok (dział techniczny) – 668 193 289

Dostarczone urządzenia muszą być odpowiednio oznaczone znakiem CE, znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi

Dokumentacja do przekazania;

- Dokumentacja powykonawcza
- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Gwarancja

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wymiana wentylatora - linia chłodzenia.pdf
2.	Zakres prac - wymiana wentylatora SZM.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana wentylatora chłodnicy		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta zgodna z zapytaniem
2.	Odbyta wizja lokalna
3.	Uzupełniony plik excel

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie