Numer zapytania	Z1160/10377/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2026/000818] Separacja sieci OT/IT - Animex SZCZECIN - okablowanie LAN - światłowód
Kupiec prowadzący:	Kaczmarek, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-04-03 14:34:03
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-03 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-21 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-13 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Animex Foods Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym budowy nowej infrastruktury światłowodowej oraz częściowej wymiany szaf dystrybucyjnych IT (PLDF) na terenie zakładu produkcyjnego ANIMEX w Szczecinie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (RFP) i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy z którymkolwiek z Oferentów. Postępowanie ma charakter konkurencyjny i nie jest prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem postępowania jest wybór Wykonawcy posiadającego odpowiednie kompetencje techniczne i organizacyjne do realizacji prac w **czynnym zakładzie produkcyjnym.**

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja infrastruktury światłowodowej obejmująca w szczególności:

- budowę nowych tras światłowodowych zewnętrznych i wewnętrznych,
- wykonanie kanału teletechnicznego oraz naprawę istniejącej kanalizacji,
- montaż i przygotowanie szaf dystrybucyjnych IT (PLDF),
- wykonanie zakończeń, spawów oraz połączeń światłowodowych,
- wykonanie pomiarów, testów oraz certyfikacji torów światłowodowych,
- opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,
- koordynację prac z innymi wykonawcami realizującymi inwestycje na terenie zakładu.

Zakres techniczny – relacje światłowodowe

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności realizację następujących połączeń:

1. **C44 – W0** – 2x48J MM OM4, LCLC,
   Trasa zewnętrzna prowadzona w kanalizacji teletechnicznej; połączenie budynku produkcyjnego z budynkiem biurowym
2. **W2 – W0** –24J MM OM4, LCLC,
   Trasa wewnętrzna prowadzona w budynku biurowym między II piętrem a W0
3. **Rozdzielnia RGSN (warsztat budowlany) – C44** –24J MM OM4, LCLC,
   Trasa zewnętrzna.
4. **C90/2 – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
   Trasa wewnętrzna.
5. **B9 – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
   Trasa wewnętrzna.
6. **D90 – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
   Trasa wewnętrzna.
7. **D91 – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
   Trasa wewnętrzna.
8. **E2/4 (biuro IT) – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
   Trasa wewnętrzna.
9. **D62 – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
   Trasa wewnętrzna.
10. **D32A – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
    Trasa wewnętrzna.
11. **D99 – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
    Trasa wewnętrzna.
12. **D6 – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
    Trasa wewnętrzna.
13. **C13 – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
    Trasa wewnętrzna.
14. **CH17 – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
    Trasa wewnętrzna.
15. **B62 – C44** – 24J MM OM4, LCLC,
    Trasa wewnętrzna.
16. **Hydrofornia - W0** – 24J MM OM4, LCLC,
    Trasa zewnętrzna.
17. **Waga brudna - C44** – 24J MM OM4, LCLC,
    Trasa zewnętrzna.
18. **Podczyszczalnia - C44** – 24J MM OM4, LCLC,
    Trasa zewnętrzna.

Wymagania techniczne (skrót)

- infrastruktura światłowodowa multimodowa, zgodna ze standardami IT ANIMEX,
- trasy prowadzone w korytach dostosowanych do środowiska produkcyjnego (stal kwasoodporna w strefach wymaganych),
- zachowanie ciągłości zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- wykonanie pełnych pomiarów (OTDR, tłumienność),
- możliwość certyfikacji systemowej,
- dokumentacja powykonawcza w języku polskim.

Warunki realizacji

- prace prowadzone będą w czynnym zakładzie produkcyjnym,
- brak możliwości przestojów produkcji,
- brak zapewnionego zaplecza magazynowego i socjalnego po stronie Zamawiającego,

- obowiązek ścisłej koordynacji z Działem IT ANIMEX oraz innymi wykonawcami,
- obowiązek przestrzegania procedur BHP i zasad obowiązujących na terenie zakładu.

Wizja lokalna

Zamawiający **rekomenduje przeprowadzenie wizji lokalnej** przed złożeniem oferty.
Brak wizji lokalnej nie będzie stanowił podstawy do roszczeń lub zmian cenowych po złożeniu oferty.

Miejsce instalacji można oglądać w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt do osoby na miejscu:
Przemysław Deskiewicz
przemyslaw.deskiewicz@animex.pl
tel. 664 138 469

Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- opis techniczny proponowanego rozwiązania,
- cenę ryczałtową lub kosztorys (zgodnie z wymaganiami RFP),
- termin realizacji,
- okres gwarancji,
- informacje o doświadczeniu i referencjach Wykonawcy.

Wszelkie pytania proszę kierować za pośrednictwem platformy zakupowej

---

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- prowadzenia negocjacji warunków handlowych i/lub technicznych z wybranymi Oferentami,
- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia na każdym etapie,
- swobodnego wyboru oferty, w tym wyboru oferty, która nie jest ofertą najtańszą,
- odrzucenia którejkolwiek z ofert,
- rezygnacji z postępowania, jego zamknięcia lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie, na każdym etapie postępowania, bez dokonania wyboru oferty,
- podjęcia powyższych działań bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Oferentów, w szczególności bez obowiązku podania przyczyny oraz bez obowiązku pokrywania kosztów przygotowania ofert.

Złożenie oferty oznacza akceptację powyższych zasad postępowania.

Pozdrawiam serdecznie, Artur Kaczmarek

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2026000818_zapytanie Szczecin.docx
2.	ZAK2026000818_Wytyczne do sieci IOT Szczecin.docx
3.	ZAK2026000818_Animex Foods sp_ z o_o_ Szczecin mapa szaf.png
4.	Non-disclosure Agreement all companies.pdf
5.	Oświadczenie_PL.pdf
6.	Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf
7.	2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o__KSEF.pdf
8.	2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o__KSEF.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Budowa relacji światłowodowej: C44 – W0 – 2x48J MM OM4, LC-LC, Trasa zewnętrzna prowadzona w kanalizacji teletechnicznej; połączenie budynku produkcyjnego z budynkiem biurowym		1	komplet	WYKONAWSTWO
2.	Budowa relacji światłowodowej: W2 – W0 –24J MM OM4, LC-LC, Trasa wewnętrzna prowadzona w budynku biurowym między II piętrem a W0		1	komplet	WYKONAWSTWO
3.	Budowa relacji światłowodowej: Rozdzielnia RGSN (warsztat budowlany) – C44 –24J MM OM4, LC-LC, Trasa zewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
4.	Budowa relacji światłowodowej: C90/2 – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
5.	Budowa relacji światłowodowej: B9 – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
6.	Budowa relacji światłowodowej: D90 – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
7.	Budowa relacji światłowodowej: D91 – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
8.	Budowa relacji światłowodowej: E2/4 (biuro IT) – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
9.	Budowa relacji światłowodowej: D62 – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
10.	Budowa relacji światłowodowej: D32A – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
11.	Budowa relacji światłowodowej: D99 – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO

12.	Budowa relacji światłowodowej: D6 – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
13.	Budowa relacji światłowodowej: C13 – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
14.	Budowa relacji światłowodowej: CH17 – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
15.	Budowa relacji światłowodowej: B62 – C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa wewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
16.	Budowa relacji światłowodowej: Hydrofornia - W0 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa zewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
17.	Budowa relacji światłowodowej: Waga brudna - C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa zewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
18.	Budowa relacji światłowodowej: Podczyszczalnia - C44 – 24J MM OM4, LCLC, Trasa zewnętrzna		1	komplet	WYKONAWSTWO
19.	Pomiary, testy i certyfikacja torów światłowodowych (OTDR, tłumienność)		18	komplet	WYKONAWSTWO
20.	Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej		1	usługa	WYKONAWSTWO

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce realizacji: Szczecin
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Zgoda na e-fakturę

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak