| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z96/8427/1 |
| Tytuł zapytania | Wymiana wentylatora chłodnicy - Krąplewice 86-131 |
| Kupiec prowadzący: | Olejniczak, Maciej |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2021-06-28 11:12:07 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2021-06-28 11:46:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2021-07-16 10:46:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2021-07-05 10:46:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

**Szanowni Państwo**,

Przedmiotem zapytania jest zlecenie prac związanych z **wymianą wentylatora** w linii chłodzenia granulatu w WP w Krąplewicach.

Powodem podjęcia decyzji o wymianie jest zły stan wynikły z eksploatacji i uszkodzenia powstałe wyniku wieloletniego użytkowania(zawansowana korozja, nieszczelność) oraz brak możliwości przeprowadzenia planowanych czynności związanych z czyszczeniem.

**Zakres prac:**

- Dobór wentylatora do chłodnicy przeciwprądowej Geelen Counterflow

Typ; VK24X24KL

Nr. 4927-3697-08-01

Wentylator wyposażony w ramę wibroizolacyjną z wibroizolatorami, kompensatory - wlot/wylot, wentylator z napędem pasowym, wykonany ze stali inox (obudowa, wirnik), silnik przystosowany do napędu falownikowego.

- Dokumentacja, przygotowanie projektu wykonawczego.
- Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, ocena techniczna miejsca montażu.
- Sporządzenie koncepcji projektowej, technicznej

  - analiza możliwości instalacyjnych (ustalenie obciążeń)

  - wizualizacje i rzuty koncepcyjne

**Prace obiektowe**

- demontaż istniejącego wentylatora (zdemontowane elementy zostaną złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zlecającego)
- prace związane z przygotowaniem miejsca montażu
- montaż wentylatora na 4piętrze zakładu
- wykonanie, montaż konstrukcji wsporczej
- wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi
- wykonanie osłon części wirujących
- prace wykończeniowe

- uruchomienie instalacji, testy, optymalizacja pracy,
- wywóz odpadów

**Realizacja prac**

- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych. Wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy
- zapewnienie pomieszczeń socjalno - magazynowych na terenie budowy
- zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac
- wywóz, utylizacja odpadów
- odbiór końcowy

**Wymagania**

- Plan BIOZ
- Kierownik prac obiektowych
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP

**Dokumentacja do przekazania:**

- Dokumentacja powykonawcza
- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Gwarancja

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

**Osoby do kontaktu:**

Maciej Padrok (dział techniczny): 668 193 289

Janusz Grabiński (kierownik wytwórni): 660 757 691

Dostarczone urządzenia muszą być odpowiednio oznaczone znakiem CE, znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Lokalizacja: Krąplewice 86-131

**Zdjęcia w załączniku.**

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Zakres prac wymiana wentylatora - do wypełnienia.xlsx |
| 2. | Wymiana wentylatora chłodnicy.pdf |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wymiana wentylatora chłodnicy | | 1 | komplet | Inne |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Oferta zgodna z zapytaniem |
| 2. | Odbyta wizja lokalna |
| 3. | Uzupełniony plik excel |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | tak |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |