

Numer zapytania	Z170/8565/1/aktualizacja3
Tytuł zapytania	Zapytanie - prace budowlane dla Bioasekuracji fermy w m. Parcz (gm. Kętrzyn)
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-10-10 11:13:08
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-10-10 11:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-10-13 22:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-10-13 22:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

Wytyczne do wyceny prac i zakupu materiałów

Temat: **Bioasekuracja**

Miejsce: **Miejscowość (gmina Kętrzyn, powiat kętrzyński)**

Data opracowania: **07.10.2022 r.**

Osoba do kontaktu: **Maciej Kossakowski; tel.: +48 668153516**

1. Zakres:

A. Wykonanie betonowego ogrodzenia:

- Dostawa oraz montaż ogrodzenia betonowego o wysokości min. 1,5 m ponad grunt. Dolna płyta wkopana w grunt w celu zapobieżenia przedostawania się zwierząt na teren fermy (brak prześwitu pomiędzy gruntem, a dolną płytą oraz pomiędzy płytami). Długość grodzienia ok. 530,0 mb,
- Dostawa oraz montaż nowej bramy:
 - wjazdowej rozwieranej dwuskrzydłowej lub poszerzenie istniejącej. Docelowe parametry: szerokość bramy 6,0 m, wysokość min. 1,5 m. Brak szczeliny pomiędzy dolną płaszczyzną bramy, a gruntem (oznaczenie na planie sytuacyjnym – BZ 2), kierunek otwierania: do wewnątrz działki,
 - wjazdowej rozwieranej dwuskrzydłowej. Parametry: szerokość bramy 5,0 m, wysokość min. 1,5 m. Brak szczeliny pomiędzy dolną płaszczyzną bramy, a gruntem (oznaczenie na planie sytuacyjnym – BZ1, BZ3), kierunek otwierania: do wewnątrz działki,
 - wjazdowej rozwieranej dwuskrzydłowej. Parametry: szerokość bramy 5,0 m, wysokość min. 1,5 m. Brak szczeliny pomiędzy dolną płaszczyzną bramy, a gruntem (oznaczenie na planie sytuacyjnym –

BZ4), kierunek otwierania: na zewnątrz działki. Kąt rozwarcia: 180°. Opcjonalnie należy wycenić bramę przesuwaną,

- o wewnętrzną rozwieraną dwuskrzydłową. Parametry: szerokość bramy 5,0 m, wysokość min. 1,5 m. Brak szczeliny pomiędzy dolną płaszczyzną bramy, a gruntem (oznaczenie na planie sytuacyjnym - BZ5 i BZ6), kierunek otwierania: do ustalenia,

- wykonanie bram:

- wypełnienie pełne, np. blacha: BZ, BZ1, BZ2, BZ3, BZ4 (bramy nowe) oraz B (obicie blachą istniejącej bramy),

- wypełnienie siatka powlekana o oczkach max. 50 x 50 mm: BZ5, BZ6.

- A. Dostawa oraz montaż ogrodzenia wykonanego z siatki powlekanej (siatka z rolki) o oczkach 50 x 50 mm, wysokości min. 1,5 m wraz ze słupami. Długość ogrodzenia ok. 80 mb.
- B. Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z wkopanymi w grunt elementami betonowym ok. 530 mb.
- C. Wyrównanie drogi betonowej wzdłuż budynku nr 701 ok. 60 mb.
- D. Wykonanie Płyty Gnojowej wraz z betonowym obramowaniem i odciekami do szamba głównego. Wzmocnienie ściany rampy mającej być jedną ze ścian płyty gnojowej. Wymiary płyty: 3,0 x 4,8 m.
- E. Wykonanie placu (oznaczonej na planie sytuacyjnym - P) oraz utwardzenie jego powierzchni kruszywem. Wymiary ok. 16,0 x 15,0 m.
- F. Wykonanie płyty betonowej oznaczonej, jako miejsce do przechowywania padliny. Wymiary: 6,0 x 6,0 m.
- G. Wykonanie zadaszenia do miejsca przechowywania obornika (oznaczenie na planie sytuacyjnym MUO) w konstrukcji szkieletowej obitej blachą trapezową (ściany oraz dach). Wymiary w podstawie 2,0 x 3,0 m (dla budynków 701, 702, 703) oraz 3,0 x 4,0 m dla budynku 705. Podłoże betonowe wyłożone blachą gładką (wykonane w sposób, który umożliwi jej wymianę). Zadanie wyposażone w drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz. Szerokość 90 cm.
- H. MUO przy budynku 705 - wykonać oświetlenie pomieszczenia.
- I. Wykonanie otworów w ścianach budynków 701, 702, 703, 705 o wymiarach 120 x 90 cm (możliwość przerzucania obornika do MUO). Otwory od wewnętrznej str. budynków zabezpieczyć klapą stalową z możliwością jej otwierania (podnoszona na linie - szczegóły do ustalenia).
- J. Wykonanie ściany działowej w budynku nr 705. Długość ok. 6,0 mb oraz wybicie drzwi wejściowych wewnątrz budynku wraz z zamontowaniem drzwi (szerokość 90 cm).
- K. Rynna budynek 703 - wpuszczenie rynny w grunt oraz usytuowanie odpływu ok. 4-5 m oddalonego od budynku,
- L. Dostosowanie terenu do usytuowania kontenera socjalnego o wymiarach ok. 2,5 x 6,0 m (oznaczonego, jako 'prysznic suchy') wraz z doprowadzeniem prądu,
- M. Opcjonalnie wycenić wannę betonową pod zbiornik IBC. Zbiornik umieszczony na wannie. Pojemność wanny min 1,0 m³.

1. Warunki realizacji:

- zakres poszczególnych prac obejmuje również wszystkie materiały oraz prace uzupełniające, towarzyszące, pomocnicze i przygotowawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów,
- wywóz odpadów z terenu fermy,
- przywrócenie drogi, terenu utwardzonego/zielonego do stanu pierwotnego,
- przygotowanie harmonogramu prac
- wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań,
- wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót,
- **wizja lokalna przed złożeniem oferty,**
- **jeżeli wymagane - zgłoszenie budowy do starostwa powiatowego.**

1. Załączniki:

Załącznik nr 1_Plan sytuacyjny

Auto opracowania:

Krzysztof Piwoński

Tel.: +48 797 408 653

Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

Tak, wzór dołączony do postępowania.

3. Warunki wymagane od oferenta:

Odbyta wizja lokalna.

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1. Dokładną wycenę poszczególnych prac oraz użytych materiałów.

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1. Dokładną wycenę

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiegokolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

<https://grupasmithfield.logintrade.net/porta1,regulamin.html>

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór umowy.pdf
2.	Parcz_07_10_2022_bioasekuracja.pdf
3.	rzut_z_gory.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa oraz montaż ogrodzenia betonowego		1	szt.	Inne
2.	Dostawa oraz montaż ogrodzenia wykonanego z siatki powlekanej		1	szt.	Inne
3.	Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z wkopanymi w grunt		1	szt.	Inne
4.	Wyrównanie drogi betonowej wzdłuż budynku nr 701		1	szt.	Inne
5.	Wykonanie Płyty Gnojowej wraz z betonowym obramowaniem i odciekami do szamba głównego		1	szt.	Inne
6.	Wykonanie placu (oznaczonej na planie sytuacyjnym - P) oraz utwardzenie jego powierzchni kruszywem		1	szt.	Inne
7.	Wykonanie płyty betonowej oznaczonej, jako miejsce do przechowywania padliny.		1	szt.	Inne
8.	Wykonanie zadaszenia do miejsca przechowywania obornika		1	szt.	Inne
9.	MUO przy budynku 705 - wykonać oświetlenie pomieszczenia.		1	szt.	Inne
10.	Wykonanie otworów w ścianach budynków 701, 702, 703, 705		1	szt.	Inne
11.	Wykonanie ściany działowej w budynku nr 705.		1	szt.	Inne
12.	Rynna budynek 703		1	szt.	Inne
13.	Dostosowanie terenu do usytuowania kontenera socjalnego o wymiarach ok. 2,5 x 6,0 m		1	szt.	Inne
14.	Opcjonalnie wycenić wannę betonową pod zbiornik IBC		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak