Numer zapytania	Z1284/10376/1
Tytuł zapytania	ZAK/2024/002064, Wykonanie i montaż przenośników wznoszących linii szynkowych rozbioru wstępnego - Animex Ełk
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-08-28 12:10:24
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-08-28 12:11:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-10-28 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-10-23 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Wykonanie i montaż przenośników wznoszących linii szynkowych rozbioru wstępnego" - Animex Ełk**

Specyfikacja:

Wymiana wind szynkowych na przenośniki wznoszące.
Wykonanie dwóch przenośników taśmowych oraz montaż. Oferta powinna zawierać w cenie dostawę, montaż i uruchomienie przenośników.

1. Transporter Szynki 1

- wykonanie przenośnika taśmowego 6500 mm x 600 mm. (szerokość taśmy monolitycznej - 600 mm)
- konstrukcja , rama w wykonaniu nierdzewnym gat. 304
- taśma Soliflex FB TPU/30 L.blue FG lub U23-LB Hygienepro Max Monolithic PU , lub taśma dowolnego producenta o tych samych parametrach z odpowiednim certyfikatem do zastosowania w przemyśle mięsnym do kontaktu z żywnością.
- łączenie taśmy zszywka Alligator RS62 S .
- zabieraki - rozmieszczenie -40+240-40+240-40 wysokość- H = 200mm , grubość zabieraków 8-10 mm odstęp między zabierakami 500 mm ,
- napęd - elekt bęben MI-DMO165 DM1653-A821 6BOE6EDH-607 (parametry w załączniku)
- w dolnej/tylnej części na kole zwrotnym od spodu taśmy montowana rama z dyszami myjącymi ze złączem do mycia CSM (ilość dysz – 6 szt. Dysze – LECHLER 81434)(zdjęcie poglądowe w załączniku)
- banda boczna wykonana z poliamidu 20 mm x200 mm.
- od góry regulowane zabezpieczenie przed stoczeniem się surowca ,(zdjęcie poglądowe w załączniku)
- przenośnik , dolna /tylna część montowana na posadzce pozostała cześć podwieszana do podciągów sufitowych za pomocą prętów gwintowanych fi – 16 oraz do przenośnika poprzecznego TP-A-07 (M6) kąt nachylenia max 30’
- przednia cześć przenośnika wkomponowana w przenośnik poprzeczny TP-A-07 (M6) konieczność montowania i dopasowania osłon podczas montażu .

2. Transporter Szynki nr 2

- wykonanie przenośnika taśmowego 7500 mm x 600 mm. (szerokość taśmy monolitycznej -600 mm .
- konstrukcja , rama w wykonaniu nierdzewnym gat. 304
- taśma Soliflex FB TPU/30 L.blue FG lub U23-LB Hygienepro Max Monolithic PU , lub taśma dowolnego producenta o tych samych parametrach z odpowiednim certyfikatem do zastosowania w przemyśle mięsnym do kontaktu z żywnością.

- łączenie taśmy zszywka Alligator RS62 S .

- zabieraki - rozmieszczenie -40+240-40+240-40 wysokość- H = 200mm , grubość zabieraków 8-10 mm odstęp między zabierakami 500 mm ,
- napęd - elekt bęben MI-DMO165 DM1653-A821 6BOE6EDH-607 (parametry w załączniku)
- banda boczna wykonana z poliamidu 20 mm x200 mm.
- od góry regulowane zabezpieczenie przed stoczeniem się surowca ,(zdjęcie poglądowe w załączniku)
- przenośnik , dolna /tylna część montowana na posadzce pozostała cześć podwieszana do podciągów sufitowych za pomocą prętów gwintowanych fi – 16 oraz do przenośnika poprzecznego TP-A-08 (M5) kąt nachylenia max 30'
- przednia cześć przenośnika wkomponowana w przenośnik poprzeczny TP-A-07 (M6) konieczność montowania i dopasowania osłon podczas montażu.

Dodatkowe wymagania :
1. Wykonanie dokumentacji technicznej zawierającej :
-rysunek przenośników
- wykaz części zamiennych ,
- zalecenia serwisowe ,
- certyfikaty ,
- gwarancje ,
2. Dostarczenie certyfikatu do kontaktu z żywnością - taśmy monolitycznej.
3. Przed złożeniem oferty konieczna wizja lokalna.
4. Całkowita szerokość przenośników dobrana podczas wizji lokalnej i dokładnych pomiarów.
5. Uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania po podłączeniu starowania .
6. Wykonanie zasilania i sterowania po stronie zleceniodawcy.
7. Demontaż istniejących wind PKB10- (M4), PKB10- (M3) po stronie zleceniodawcy.
8. Dostosowanie taśm obróbki ogonów po stronie zleceniodawcy .

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Marcin Cwaliński, Mistrz Techniczny, tel. 696211257

Data oczekiwanego terminu realizacji - 28.02.2025 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce **OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego**

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx
7.	zdjęcia.zip

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wykonanie i montaż Transportera Szynki 1		1	komplet	Inne
2.	Wykonanie i montaż Transportera Szynki 2		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
4.	Czas reakcji serwisowej: godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie
5.	Maksymalny czas usunięcia awarii: godziny	0.05	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie