Numer zapytania	Z170/8565/1/aktualizacja2
Tytuł zapytania	Zapytanie - prace budowlane dla Bioasekuracji fermy w m. Parcz (gm. Kętrzyn)
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-09-05 14:48:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-09-05 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-09-12 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-09-12 11:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

Bioasekuracja fermy w m. Parcz (gm. Kętrzyn)

1. Zakres:

A. Wykonanie betonowego ogrodzenia:

• Dostawa oraz montaż ogrodzenia betonowego o wysokości min. 1,5 m ponad grunt.

Dolna płyta wkopana w grunt w celu zapobieżenia przedostawania się zwierząt na teren fermy (brak prześwitu pomiędzy gruntem, a dolną płytą oraz pomiędzy płytami).

Długość grodzenia ok. 530,0 mb,

• Dostawa oraz montaż nowej bramy wjazdowej rozwieranej dwuskrzydłowej lub poszerzenie istniejącej. Docelowe parametry: szerokość bramy 6,0 m, wykonanie z siatki powlekanej o oczkach 50 x 50 mm, wysokość min. 1,5 m. Brak szczeliny pomiędzy dolną płaszczyzną bramy, a gruntem (oznaczenie na planie sytuacyjnym – BZ 2),

• Demontaż istniejącego ogrodzenia (siatka, słupy, elementy pod gruntem) na wskazanych odcinkach:

− Od str. drogi gruntowanej ok. 90,0 mb (jeżeli wymaga tego montaż ogrodzenia betonowego),

− Od str. drogi Mażany – Koralewo ok. 130 mb,

− Ogrodzenia, krawężników, bramy (oznaczonej na planie sytuacyjnym – 6) ok. 36 mb,

− Naprawa ogrodzenia siatkowego od stronu przeciwnej do drogi powiatowej,

• Dostawa oraz montaż nowej bramy wjazdowej rozwieranej dwuskrzydłowej. Parametry: szerokość bramy 5,0 m, wykonanie z siatki powlekanej o oczkach 50 x 50 mm, wysokość min. 1,5 m. Brak szczeliny pomiędzy dolną płaszczyzną bramy, a gruntem (oznaczenie na planie sytuacyjnym – 7),

B. Wyrównanie drogi betonowej wzdłuż budynku nr 701 ok. 60 mb

C. Wykonanie rampy/pomostu do rozładunku samochodów ciężarowych (oznaczonej na planie sytuacyjnym – R1) przy istniejącym pomoście (oznaczonej na planie sytuacyjnym – R).

D. Wykonanie Płyty Gnojowej wraz z betonowym obramowaniem i odciekami do szamba głównego. Wzmocnienie ściany rampy mającej być jedną ze ścian płyty gnojowej (oznaczonej na planie sytuacyjnym – 5),

E. Wykonanie placu (oznaczonej na planie sytuacyjnym – P) oraz utwardzenie jego powierzchni kruszywem. Wymiary ok. 16,0 x 15,0 m,

F. Wykonanie Płyty betonowej oznaczonej Miejsce do przechowywania padliny

G. Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej (na plac P) zgodnie z decyzją ZDP Kętrzyn z dnia 30.06.2022 r., który powinien spełniać następujące wymagania:

− szerokość całkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niż 4,5 m, w tym szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń lub skoków, nie mniejsza niż 3,0 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu, szerokość obustronnych poboczy nie mniejsza niż 0,75 m każde,

− przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 3,0 m lub ścięte skosem o proporcji n:m, gdzie n=m≥1,5 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych,

− pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%,

− nawierzchnia jezdni – twarda ulepszona.

• Przygotowanie odwodnienia zjazdu,

• W przypadku niewystarczającej widoczności wyjazdu, ustawić lustro drogowe poprawiające widoczność po uprzednim uzyskaniu stosownych uzgodnień i zezwoleń określonych odrębnymi przepisami,

• Uzyskanie od zarządcy dróg zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót związanych z budową ww. zjazdu oraz przedłożenie ZDP w Kętrzynie do zaopiniowania plan sytuacyjny zjazdu,

• Określenie warunków widoczności na zjeździe zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wyznaczenie drzew, krzewów lub innych przeszkód

zlokalizowanych w polu widoczności, do usunięcia,

• Złożenie wniosku na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót o wydanie

decyzji administracyjnej na pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym

wraz z niezbędnymi załącznikami:

− Harmonogram robót,

− Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem zaopiniowanym przez

Komendę Powiatową Policji w Kętrzynie,

− Zaopiniowany plan sytuacyjny.

2. Wymagania:

• Zakup i dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania

ww. prac,

• Wywóz odpadów z placu budowy,

• Przywrócenie drogi, terenu utwardzonego/zielonego do stanu pierwotnego,

• Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zjazdu (przez osobę z

uprawnieniami) oraz jego dokumentacja powykonawcza w formie papierowej oraz

elektronicznej na płycie CD,

• Przygotowanie harmonogramu prac,

• Wizja lokalna przed złożeniem oferty.

3. Osoba do kontaktu: Maciej Kossakowski; tel.: +48 668153516

4. Załączniki:

• Załącznik nr 1_Plan sytuacyjn**2.**

Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

Tak, wzór dołączony do postępowania.

3. Warunki wymagane od oferenta:

Odbyta wizja lokalna.

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1. Dokładną wycenę poszczególnych prac oraz użytych materiałów.

4.4. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1. Dokładną wycenę

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Bioasekuracja fermy w m_ Parcz (gm_ Kętrzyn) - oficjalne zaproszenie.docx
2.	Wytyczne_.pdf
3.	Wzór umowy.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa oraz montaż ogrodzenia betonowego		1	szt.	Inne
2.	Wyrównanie drogi betonowej wzdłuż budynku nr 701 ok. 60 mb		1	szt.	Inne
3.	Wykonanie rampy/pomostu do rozładunku samochodów ciężarowych		1	szt.	Inne
4.	Wykonanie Płyty Gnojowej wraz z betonowym obramowaniem i odciekami do szamba głównego.		1	szt.	Inne
5.	Wykonanie placu (oznaczonej na planie sytuacyjnym – P) oraz utwardzenie jego powierzchni kruszywem.		1	szt.	Inne
6.	Wykonanie Płyty betonowej oznaczonej Miejsce do przechowywania padliny		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak