Numer zapytania	Z84/8425/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Przeglądy techniczne (trafostacja, wyłącznik prądu, rezystancja izolacji, ochrona przeciwporażeniowa) - Agri Plus Bąkowo
Kupiec prowadzący:	Warczak, Klaudia
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-01-04 22:53:39
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-01-04 23:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-01-07 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-01-07 15:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do składania ofert na:
1. Badanie stanu technicznego stacji kontenerowej SN/NN
2. Badanie głównego wyłącznika prądu (ppoż)
3. Badanie rezystancji izolacji obwodów
4. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Adres realizacji: Bąkowo 40a, 86-160 Warlubie

Termin ostatniego badania: 2017-01-11
Termin następnego badania: 2022-01-11

ZAKRES PRAC:

1. Badanie stanu technicznego stacji kontenerowej SN/NN
Przy badaniu stanu technicznego należy uwzględnić w szczególności:

- wyniki oględzin, przeglądów, prób i pomiarów eksploatacyjnych i ruchowych,
- informacje o uszkodzeniach i zakłóceniach,
- wymagania określone w dokumentacji fabrycznej,
- wymagania wynikające z lokalnych warunków eksploatacji,
- wiek elementów stacji oraz zakresy i terminy wykonywania zabiegów konserwacyjnych, napraw i remontów,
- warunki wynikające z planowej rozbudowy sieci,
- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- zalecenia pokontrolne.

2. Badanie głównego wyłącznika prądu (ppoż)
W ramach przeprowadzania przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy sprawdzić:

- Funkcjonowanie wyłącznika przeciwpożarowego
- Zgodność umiejscowienia PWP w budynku
- Stan techniczny aparatu
- Kontrola oznakowania
- Ocena wizualna wyłącznika
- Sprawdzenie obwodów elektrycznych dla aktywnej i nieaktywnej części.

3. Badanie rezystancji izolacji obwodów

- Sprawdzić prawidłowość doboru i funkcjonowania przyrządów pomiarowych;
- Dokonać oględzin badanego obiektu dla stwierdzenia jego kompletności, braku usterek i prawidłowości wykonania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości połączeń;
- Zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu, celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badań poprzez:

- dokonanie wyboru poprawnej metody pomiaru,
- ustalenie jednoznaczności kryteriów oceny wyników,
- uwzględnienie możliwości popełnienia błędów lub uchybów pomiarowych i zastosowania odpowiednich współczynników poprawkowych do wartości zmierzonych.

4. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Należy sprawdzić:

- rezystancję izolacji przewodów i urządzeń odbiorczych, poprzez pomiary
- stan techniczny osłon urządzeń, zgodności ich stopnia ochrony IP z warunkami użytkowania,
- prawidłowości doboru klas ochronności urządzeń,
- poprawności przyłączenia urządzeń,
- wykonanie wymaganych napisów ostrzegawczych

Wyłącznik główny prądu wyłączyć można za pomocą trzech przycisków.

W załączniku przesyłam rzut obiektu z geoportalu.
W przypadku pytań proszę o kontakt, tel: 797-412-174

Uwaga!
Istnieje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie pozycje (1-4) lub wszystkie prace.
Termin realizacji: najlepiej do 19.01.2022r. (rozaptrzymy również inne terminy)

Pozdrawiam,
Klaudia Warczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Geoportal - Bąkowo .pdf
2.	20220103_090052.jpg
3.	IMG_20220103_092252.jpg
4.	IMG_20220103_092506.jpg
5.	IMG_20220103_092510.jpg
6.	IMG_20220103_092954.jpg
7.	IMG_20220103_093007.jpg
8.	IMG_20220103_093033.jpg
9.	IMG_20220103_093035.jpg
10.	IMG_20220103_093050.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Badanie stanu technicznego stacji kontenerowej SN/NN		1	usługa	Inne
2.	Badanie głównego wyłącznika prądu (ppoż)		1	usługa	Inne
3.	Badanie rezystancji izolacji obwodów		1	usługa	Inne
4.	Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej		1	usługa	Inne
5.	Dojazd do Bąkowa		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Warunki płatności: przelew, 21 dni
2.	Adres realizacji: Bąkowo 40a, 86-160 Warlubie
3.	Wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji zlecenia - do wglądu (na żądanie)
4.	Termin realizacji: do 7 dni od przesłania zamówienia
5.	Usługa zakończona protokołem

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Czy firma posiada polisę OC? Na jaką wartość?
2.	Proszę o podanie możliwie najszybszego terminu realizacji
3.	Czy niezbędne będzie odłączenie zasilania? Na jaki okres czasu?

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie