

Numer zapytania	Z110/8427/1
Tytuł zapytania	Demontaż urządzeń instalacji oraz rozbiórka budynku kotłowni Grodziec 49-100
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-08-03 10:47:51
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-08-03 11:47:02
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-08-13 10:47:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-08-11 10:47:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo

Przedmiotem zapytania są prace demontażowe i rozbiórkowe infrastruktury budowlanej i instalacji technicznych, stanowiących system centralnego ogrzewania z użyciem miału węglowego, budynków inwentarskich, na terenie funkcjonującej fermy drobiu.

W tabelce proszę uzupełnić koszty prac, materiał (złom) zostaje u nas - natomiast w załączniku prosiłbym przedstawić drugą ofertę uwzględniającą, że Państwo sprzedają materiał (złom) i my otrzymujemy zapłatę od Państwa za to,

Termin do ustalenia, jednakże instalacje wewnętrzną należy zdemontować w terminie od 07/09/21- przestój zakładu.

Szczegółowy zakres oferty oraz załączniki dodane do postępowanie.

Lokalizacja: Grodziec 49-100 (Niemodlin)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wytyczne_Grodziec_rozbiórka_kotłowni_210729.docx
2.	Załączniki_Wytyczne_Grodziec_rozbiórka_kotłowni_210729.pdf
3.	Załączniki_Wytyczne_Grodziec_rozbiórka_kotłowni_210729.pptx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Opracowanie projektu rozbiórki kotłowni wraz z wyposażeniem, rurociągami zewnętrznymi oraz rurociągami wewnętrznymi		1	komplet	Inne
2.	Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenie rozbiórki, nadzór osoby uprawnionej, prowadzenie dziennika budowy, zgłoszenie w urzędzie zakończenia prac rozbiórkowych		1	komplet	Inne
3.	Demontaż wewnętrznych, stalowych rurociągów o średnicy 100 mm		1 352	m	Inne
4.	Demontaż wewnętrznych, stalowych rurociągów o średnicy 80 mm		1 876	m	Inne
5.	Demontaż wewnętrznych, stalowych rurociągów o średnicy 40 mm		181	m	Inne
6.	Demontaż zaworów odcinających na instalacji centralnego ogrzewania w każdym budynku inwentarskim		40	szt.	Inne
7.	Demontaż zewnętrznych, stalowych rurociągów o średnicy 200 mm		160	m	Inne
8.	Demontaż zewnętrznych dwugałęziowych słupów stalowy o wysokości 4,47 m		4	szt.	Inne
9.	Demontaż zewnętrznych dwugałęziowych słupów stalowy o wysokości 3,15 m		6	szt.	Inne
10.	Demontaż zewnętrznych dwugałęziowych słupów stalowy o wysokości 4,43 m		21	szt.	Inne
11.	Demontaż zewnętrznych dwugałęziowych słupów stalowy o wysokości 4,57 m		49	szt.	Inne
12.	Demontaż zaworów odcinających wodę na instalacji centralnego ogrzewania w poszczególnych budynkach		40	komplet	Inne
13.	Demontaż wszystkich stalowych elementów wyposażenia kotłowni		1	komplet	Inne
14.	Rozbiórka budynku kotłowni wraz z oddzieleniem stalowych elementów konstrukcyjnych oraz pokruszeniem gruzu do stopnia umożliwiającego wykorzystanie go do podbudowy dróg wewnętrznych na terenie fermy		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie