Numer zapytania	Z1717/13988/1
Tytuł zapytania	ZAK/2026/000160 - Modernizacja Hali 118 i O91A - Animex Morliny
Kupiec prowadzący:	Huberuk, Hubert
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-01-26 09:31:21
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-01-26 09:32:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-02-02 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-01-30 09:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zapraszam do złożenia ofert budżetowych w postępowaniu: **"Modernizacja Hali 118 i O91A" - Animex Morliny**

Hala 118.

• Sufit podwieszany:
o Budowa sufitu podwieszanego o powierzchni ok. 650 m2.
o Zastosowanie płyt o grubości 100 mm z powłoką PVC 120µm (certyfikat foodsafe).
• Ściany i obróbki:
o Obłożenie ścian płytą glasbord (lub równoważną o odpowiednich parametrach higienicznych) na długości ok. 130 mb i wysokości 4,5 m (łączna powierzchnia ok. 585 m2).
o Obłożenie blachą nierdzewną 2 słupów konstrukcyjnych.
o Wykonanie obróbek blacharskich (zgodnie z dalszymi punktami) przy styku ścian z innymi elementami konstrukcyjnymi.
• Drzwi:
o Dostawa i montaż czterech sztuk drzwi nierdzewnych (szerokość „90”), wyposażonych w samozamykacze lub funkcję kontrolowanego domykania. Montaż 2 skrzydeł w płycie warstwowej i dwóch w ścianie murowanej obłożonej panelem.
o Wykonanie wszystkich obróbek przy drzwiach w wersji nierdzewnej.
o Montaż odbojów (ochraniaczy) obustronnie dla każdego z drzwi.
• Bramy rolowane:
o Dostawa i montaż dwóch szybkich bram rolowanych z włącznikami pociągowymi zmontowanymi obustronnie.
1. Brama (szer. 3000 mm x wys. 2650 mm).
2. Brama (szer. 2600 mm x wys. 3000 mm).
o Wykonanie wszystkich obróbek przy bramach w wersji nierdzewnej.
o Montaż odbojów (ochraniaczy) obustronnie dla każdej z bram.

Hala 091A.

• Sufit podwieszany:
o Budowa sufitu podwieszanego o powierzchni ok. 570 m2.
o Zastosowanie płyt o grubości 100 mm z powłoką PVC 120µm (certyfikat foodsafe).
• Ściany i obróbki:
o Obłożenie ścian płytą glasbord (lub równoważną o odpowiednich parametrach higienicznych) na długości ok. 98 mb i wysokości 4,5 m (łączna powierzchnia ok. 441 m2).
o Obłożenie blachą nierdzewną 3 słupów konstrukcyjnych.

o Wykonanie obróbek blacharskich (zgodnie z dalszymi punktami) przy styku ścian z innymi elementami konstrukcyjnymi.
• Drzwi:
o Dostawa i montaż dwóch sztuk drzwi nierdzewnych (szerokość „90”), wyposażonych w samozamykacze lub funkcję kontrolowanego domykania. Montaż skrzydeł w ścianie murowanej obłożonej panelem.
o Wykonanie wszystkich obróbek przy drzwiach w wersji nierdzewnej.
o Montaż odbojów (ochraniaczy) obustronnie dla każdego z drzwi.
• Bramy rolowane:
o Dostawa i montaż dwóch szybkich bram rolowanych z włącznikami pociągowymi zmontowanymi obustronnie.
o Brama (szer. 3700 mm x wys. 2500 mm).
o Brama (szer. 1800 mm x wys. 2800 mm).
o Wykonanie wszystkich obróbek przy bramach w wersji nierdzewnej.
o Montaż odbojów (ochraniaczy) obustronnie dla każdej z bram.

Proszę o załączenie szczegółowego kosztorysu wraz z numerami katalogowymi oraz cenami.

Osoba do kontaktu w sprawach technicznych: Jacek Michalewski, tel. 694 640 582, adres e-mail: jacek.michalewski@animex.pl

Data oczekiwanej realizacji - 2026-12-31

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku.) Jeśli nasze nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS. na adres hubert.huberuk@animex.pl

Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w całej Grupie Animex

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać **kosztorys** (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia , szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)
Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji
Termin realizacji
Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.
Oferta powinna zawierać informacje dotyczące **warunków serwisowych** zarówno w okresie obowiązywania **gwarancji** jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z **podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu**
Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)
Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii (wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.
Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane)
Forma płatności: E-FAKTURA
Cena

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.
- swobodnego wyboru oferty.
- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Hubert Huberuk

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	2000 zgoda Animex Foods Sp z o_o_.pdf
2.	Non-disclosure Agreement all companies.pdf
3.	Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja hali 118/ Łączny koszt części na podstawie kosztorysu z wymienionymi częściami wraz z kwotami / urządzeń użytych do modernizacji		1	szt.	Inne
2.	Modernizacja hali 118/ Łączny koszt usługi/ robocizna		1	szt.	Inne
3.	Modernizacja hali 091A/ Łączny koszt części na podstawie kosztorysu z wymienionymi częściami wraz z kwotami / urządzeń użytych do modernizacji		1	szt.	Inne
4.	Modernizacja hali 091A/ Łączny koszt usługi/ robocizna		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.4	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja: miesiące	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Czas reakcji serwisowej: godziny	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
4.	Maksymalny czas usunięcia awarii: godziny	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
5.	Dojazd serwisu	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
6.	Roboczogodzina RBH: PN - PT	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
7.	Roboczogodzina RBH: WEEKEND	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Zgoda na e-fakturę
5.	Załączony szczegółowy kosztorys części

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie