Numer zapytania	Z95/8427/1
Tytuł zapytania	Wymiana rynien oraz montaż obróbek blacharskich - Krąplewice 86-131 Jeżewo
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-06-28 09:29:50
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-06-28 10:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-07-05 09:20:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-07-05 09:20:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Przedmiotem zapytania jest celu **wymianę rynien na dachu budynku produkcyjnego oraz montaż obróbek blacharskich w magazynie płaskim** w Wytwórni Pasz w Krąplewicach (86-131).

Rynny przez wieloletnie użytkowanie w warunkach przemysłowych straciły swoją odporność na warunki atmosferyczne a obróbki blacharskie muszą zostać uzupełnione z uwagi na powstałe nieszczelności i zalecenia pokontrolne. Jest dużo ubytków na łączeniu dachu ze ścianą i na łączeniu posadzki ze ścianami.

W ramach zlecenia wykonane prace związane z remontem mają obejmować między innymi :

- opracowanie technologii montażu obróbek blacharskich na magazynie

- wymiana uszkodzonego orynnowania na elementy z blachy tytan-cynk (około 16m)

- montaż obróbek blacharskich, obróbki przyścienne ok. 200 m(materiał blacha ocynkowana)

- prace wykończeniowe

- zapewnienie kierownika prac obiektowych

- przygotowanie planu BIOZ do realizacji prac (przygotuje kierownik prac obiektowych)

- zakup we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac

- wywóz powstałych odpadów.

Wymagania:

- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac

- Aktualne szkolenia BHP, praca na wysokości

- Przygotowanie harmonogramu realizacji prac, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia

- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Realizacja:

- zabezpieczenie terenu objętego pracami

- zapewnienie pomieszczeń socjalno –magazynowych

- zapewnienie oświetlenia roboczego

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji:

- oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- atesty i certyfikaty na materiał

- gwarancja

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Osoby do kontaktu:

Maciej Padrok (dział techniczny): 668 193 289

Janusz Grabiński (kierownik wytwórni): 660 757 691

Termin wykonania usługi do 20.08.2021 r.

Zdjęcia w załączniku.

Lokalizacja: Krąplewice 86-131

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Prace blacharsko-dekarskie.pdf
2.	Zakres prac - do wypełnienia.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana rynien oraz montaż obróbek blacharskich		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Odbyta wizja lokalna
2.	Oferta zgodna z zapytaniem
3.	Wypełniony plik excel

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie