Numer zapytania	Z52/8427/1
Tytuł zapytania	Modernizacja (remont) dachu magazynu słomy - Grodziec 49-100
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-02-24 11:49:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-02-24 11:58:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-03-09 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-03-08 09:42:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania jest modernizacja dachu magazynu słomy w Grodźcu (Niemodlin 49-100).

Zakres prac:

- uzupełnienie ubytków betonowych konstrukcji dachu,

- ułożenie nowej papy grubość nie mniejszej niż 5,2 mm,

- demontaż i montaż instalacji odgromowej,

- prace wykończeniowe,

- wywóz i utylizacja odpadów, wykonawca po zakończeniu prac rozbiórkowych przekaże Inwestorowi kartę przekazania odpadów,

- zakup we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac,

- pomiar rezystancji uziemień instalacji odgromowej wraz przygotowaniem protokołu z pomiarów,

Powierzchnia dachu: **540 m2.**

Realizacja

- zabezpieczenie terenu objętego pracami,
- zapewnienie pomieszczeń socjalno –magazynowych (osobna pozycja w ofercie),
- zapewnienie oświetlenia roboczego,

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

- protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu,
- oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- atesty i certyfikaty na materiał,
- gwarancja,

Wymagania

- ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac (minimum kwota umowy),
- aktualne szkolenia BHP, SEP,
- roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami,

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach

- wartość prac,
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- warunki gwarancji,
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac,

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Modernizacja dachu magazynu słomy.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja (remont) dachu magazynu słomy		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie