Numer zapytania	Z79/8565/1
Tytuł zapytania	Zapytanie ofertowe - Demontaż istniejącej wagi, dostawa i montaż nowej wagi samochodowej. Ferma w Byszkowie.
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-12-10 15:52:00
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-12-10 16:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-01-13 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-01-13 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania jest:

1. Demontaż istniejącej wagi samochodowej WS-50 Z POMOSTEM BETONOWYM O WYM. 14X3 - (bez demontażu budynku obsługującego wagę) wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i pozwoleń oraz utylizacją odpadów.
2. Dostawę, montaż i uruchomienie, w miejscu zdemontowanej wagi, nowej wagi samochodowej spełniającej poniższe kryteria:
    a. Nośność 50T/20kg
    b. Łatwość zjazdu i zjazdu
    c. Legalizacja wagi zgodna z przepisami obowiązującymi w Polsce
    d. Pomiar wyniesiony do istniejącego budynki poprzedniej wagi
    e. Gwarancja na montaż i wszystkie elementy wagi fundamenty – 36 miesięcy
3. Zakres prac
    a. Montaż wagi

- montaż pomostu wagi(pomost po stronie Zlecającego)
- montaż przetworników tensometrycznych z mocowaniami (marka referencyjna czujników - czujniki tensometryczne analogowe Sartorius)
- montaż zestaw ograniczników ruchu pomostu
- montaż i podłączenie elektroniki wagowej, miernika wagowego w szafce zamontowanej w istniejącym budynku wagi.
- montaż zewnętrznego wyświetlacza wielogabarytowego

a. Prace budowlane

- dostawa materiałów
- prace rozbiórkowe wynikające z wykonywanego montażu(przygotowanie miejsca pod najazdy)
- wykonanie wykopu pod fundamenty najazdów szt 2
- wykonanie zbrojenia najazdów
- wykonanie najazdów
- wykonanie uziemienia

a. Legalizacja i szkolenie

- wynajem i transport wzorców masy
- wykonanie pełnej obsługi technicznej doprowadzając wagę do możliwie jak najlepszych wskazań wyników metrologicznych
- zgłosić wagę do legalizacji w Urzędzie Miar
- załatwić wszystkie formalności związane z legalizacją wagi w Urzędzie Miar

1. Realizacja prac

- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy.
- zapewnienie pomieszczeń socjalno –magazynowych na terenie budowy.
- zapewnienie rozdzielni budowlanej, oświetlenia roboczego
- odbiór końcowy

1. Wymagania

- Plan BIOZ do realizacji remontu
- Kierownik prac obiektowych
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP,

Prace należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

Zaleca się aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac

Przedstawiona oferta ma obejmować koszty materiałowe, robocizny oraz harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Dokumentacja powykonawcza w zakresie wykonawcy;

- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych
- Instrukcja obsługi
- Deklaracja zgodności dla dostarczonych urządzeń, materiałów oraz karty gwarancyjne wyrobu
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Świadectwo legalizacji
- Gwarancja na wykonaną usługę

Lokalizacja wagi na terenie fermy:

Waga samochodowa

Warunki realizacji prac

- Prace należy realizować w porozumieniu z kierownikiem fermy,

- Ostateczny termin wykonania zadania: 1 marca 2022

- Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienie i utylizacji odpadów powstałych w trakcie realizacji prac

- Prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie przy realizacji tego typu prac

- Okres gwarancji na wykonane prace nie może być krótszy niż 36 miesiący

- Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań.

- Wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót

- Wszystkie materiały zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać świadectwa zgodności, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN, bądź PN-EN

Zachęcamy do odbycia w pierwszej kolejności wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Kierownik Fermy: Robert Ławniczak +48 728 483 982

Dział Techniczny - Grzegorz Szczepaniak +48 532 830 838

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wytyczne-Byszkowo-remont WAGI SAMOCHODOWEJ 211209a.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Demontaż istniejącej wagi		1	szt.	Inne
2.	Montaż nowej wagi samochodowej		1	szt.	Inne
3.	Gwarancja		1	msc	Inne
4.	Termin realizacji (dni robocze)		1	doba	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Odbyta wizja lokalna
2.	Oferta zgodna w całości z zapytaniem ofertowym

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie