

Numer zapytania	Z49/8427/1
Tytuł zapytania	Modernizacja (remont) budynku socjalnego - Grodziec 49-100
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-02-24 11:31:27
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-02-24 11:45:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-03-09 11:33:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-03-08 11:33:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania jest modernizacja budynku socjalnego w Grodźcu (Niemodlin 49-100).

Zakres prac:

- dach wykonany z papy - uzupełnienie ubytków, miejscowe uszczelnienie dachu ok 50 m2 oraz obróbki przy kominach wentylacyjnych,
- modernizacja instalacji c.o. – nowe rury i grzejniki (ok 17 grzejników),
- skucie starych kafelek w łazienkach pracowników i położenie nowych do 1,2 powyżej farba:
 - na podłogi płytki antypoślizgowe,
 - na ścianę płytki jednokolorowe,
 - stonowana kolorystyka,
 - powyżej 1,2 farba – kolor biały,
- wymiana brodzików (4 szt),
- wymiana umywalk - (4 szt),
- wymiana podłóg w szatniach dla pracowników,
- wymiana drzwi do pomieszczeń 6 szt,
- wymiana podłóg w biurach,
- wyburzenie ściany między pomieszczeniami biurowymi,
- zamurowanie niepotrzebnego wejścia do części biurowej,
- wymiana instalacji elektrycznej w części biurowej:
 - poprowadzenie nowego przewodu do części biurowej i wykonanie kilku gniazdek, obecnie są przewody aluminiowe, które się przepalają,
 - przeprowadzenie pomiarów i przygotowanie protokołu z pomiarów,
- wygładzenie i pomalowanie ścian w części biurowej i kuchni – kolor biały
- wykafelkowanie posadzki w korytarzu
 - na podłogi płytki antypoślizgowe,
 - stonowana kolorystyka,
- wymiana szafek w szatniach - 24 podwójnych szafek – standardowe szafki bhp,
- wywóz i utylizacja odpadów, wykonawca po zakończeniu prac rozbiórkowych przekaze Inwestorowi kartę przekazania odpadów,
- zakup we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac,

Szacunkowe ilości m2 – podłogi i ściany (rozpiska pomieszczeń w załączniku):

Pomieszczenia biurowe:

- Pomieszczenie 27:
 - podłogi: 10,2 m²,
 - ściany: 38 m²,
- Pomieszczenie 28:
 - podłogi: 15,8 m²,
 - ściany: 45,9 m²,
- Pomieszczenie 29:
 - podłogi: 12,9 m²,
 - ściany: 41,3 m²,
- Pomieszczenie 30:
 - podłogi: 12,1 m²,
 - ściany: 38,7 m²,

Szatnia męska:

- Pomieszczenie 21:
 - podłogi: 6,7 m²,
 - ściany: 21,4 m²,
- Pomieszczenie 17+18:
 - podłogi: 11 m²,
 - ściany: 35 m²,
- Łazienka pomieszczenie 19+20+22:
 - podłogi: 14 m²,
 - ściany: 50,2 m²,

Szatnia damska:

- Pomieszczenie 25:
 - podłogi: 15,2 m²,
 - ściany: 38,7 m²,
- Pomieszczenie 23:
 - podłogi: 14,2 m²,
 - ściany: 37,3 m²,
- Łazienka pomieszczenie 24:
 - podłogi: 12,7 m²,
 - ściany: 36,3 m²,

Korytarz:

- podłogi: 35 m²,
- ściany: 117,5 m²,

Realizacja

- zabezpieczenie terenu objętego pracami,
- zapewnienie pomieszczeń socjalno –magazynowych (osobna pozycja w ofercie),
- zapewnienie oświetlenia roboczego,

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

- protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu,
- oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- atesty i certyfikaty na materiał,
- gwarancja,

Wymagania

- ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac (minimum kwota umowy),
- aktualne szkolenia BHP,
- roboty należy wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu pracami,

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- warunki gwarancji,
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Modernizacja budynku socjalnego Grodziec.pdf
2.	rozkład pomieszczeń.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja (remont) budynku socjalnego		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie