

Numer zapytania	Z103/8427/1
Tytuł zapytania	Prace budowlane - Mońki 19-100
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-07-08 09:09:52
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-07-08 09:48:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-07-22 08:48:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-07-15 08:48:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Wytyczne do wyceny prac i zakupu materiałów

Temat: **Prace budowlane niezbędne do montażu i wyposażenia dodatkowych aparatów klujnikowych i**

Miejsce: **Mońki**

Autor: **Grzegorz Szczepaniak tel. 532 830 838**

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wydzielenia dodatkowego pomieszczenia w istniejącej hali produkcyjnej dla potrzeb wstawienia dodatkowych 3 aparatów klujnikowych oraz miejsca dla nowych 4 komór inkubacyjnych.

Zakres rac

Budowa dodatkowego pomieszczenia dla 3 aparatów klujnikowych:
Dostawa i montaż odpływu liniowego w posadzce wraz w pięciem do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji. Odpływ liniowy musi być wykonany ze stali nierdzewnejDlj oraz musi być przystosowany do przenoszenia punktowego obciążenia o wartości min. 500kg/cm² - 9 mb

Skucie posadzki na minimum 15cm w nowopowstałym pomieszczeniu dla aparatów klujnikowych - 25 m²

Dostawa i montaż uszczelnienia podposadzkowego w postaci na przykład masy uszczelniającej - 25 m²

Dostawa i montaż posadzki betonowej gr. min 15cm, spełniające wymagania określone w załączniku nr 3 do niniejszych wytycznych - 25 m²

Dostawa i montaż ścian z płyt warstwowych firmy RUKKI typ: SP2E180X-PIR ENERGY - 150 m²

Dostawa i montaż komory Tlenoboks nad nowopowstałym pomieszczeniem z płyt warstwowych firmy RUKKI typ: SP2E140X-PIR ENERGY

Wraz z drzwiami umożliwiającymi dostęp do komory. W przypadku kiedy komora będzie musiała być podwieszona do konstrukcji dachowej, należy uzyskać formalną, pisemną zgodę konstruktora i wykonawcy budynku. - 50 m²

Demontaż istniejących drzwi przesuwnych - 1 kpl.

Montaż odbojników ze stali nierdzewnej wzdłuż nowo-wydzielonych przejść komunikacyjnych - 15 mb

Przygotowanie otworu drzwiowego w istniejącej ścianie z płyt warstwowych, wraz z dostosowaniem istniejących

drzwi przesuwnych do zamykania nowo-powstałego otworu drzwiowego - 1 kpl

Dostosowanie instalacji elektrycznej - 1 kpl

Dostosowanie instalacji oświetleniowej - 1 kpl

Dostosowanie instalacji zasilającej myjki ciśnieniowej - 1 kpl

Dostosowanie instalacji wentylacji - 1 kpl

Dostosowanie instalacji wodnej zasilającej hydranty p.poż. - 1 kpl

Dostosowanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego - 1 kpl

Wykonanie konstrukcji stalowej schodów, umożliwiających dostęp do komory Tlenoboks, nad komorami klujnikowymi - 1 kpl

Budowa dodatkowych pomieszczeń dla 4 komór inkubatorowych:

Demontaż istniejących przegród (ściany, sufity) z płyt warstwowych - 60 m²

Dostawa i montaż komory tlenoboks z płyt warstwowych firmy RUKKI typ: SP2E140X-PIR ENERGY wraz połączeniem jej do istniejącej komory tlenoboks - 45 m²

Montaż odbojników ze stali nierdzewnej wzdłuż nowo-wydzielonych przejść komunikacyjnych - 20 mb

Demontaż istniejących drzwi dwuskrzydłowych - 1 kpl

Zmniejszenie powierzchni istniejącego otworu drzwiowego - 3 m²

Dostawa i montaż nowych drzwi przesuwnych o szerokości drzwi 1,4m

Dostosowanie instalacji elektrycznej - 1 kpl

Dostosowanie instalacji oświetleniowej - 1 kpl

Dostosowanie instalacji zasilającej myjki ciśnieniowej - 1 kpl

Dostosowanie instalacji wentylacji - 1 kpl

Dostosowanie instalacji wodnej zasilającej hydranty p.poż. - 1 kpl

Dostosowanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego - 1 kpl

UWAGA - Wartości podane w powyższej tabeli muszą uwzględniać wszelkie koszty materiałów, prac przygotowawczych, towarzyszących, uzupełniających, naddatków technologicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz wszelkie koszty nadzoru i organizacji placu budowy a także wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, powstałych podczas prowadzenia prac

Warunki realizacji prac

- Prace należy realizować w okresie letnim, w porozumieniu z kierownikiem lokalizacji, w taki sposób. Maksymalny termin wykonania prac 60 dni kalendarzowych
- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zdemontowanych elementów i odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt
- Prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie przy realizacji tego typu prac
- Okres gwarancji na wykonane prace nie może być krótszy niż 40 miesięcy od momentu podpisania końcowego protokołu odbioru
- Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań.
- Wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót
- Wszystkie materiały zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać świadectwa zgodności, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodnie z wymogami PN, bądź PN-EN

Załącznik nr 1 – ZDJĘCIA Z MIEJSC MONTAŻU NOWYCH APARATÓW KLUNIKOWYCH I KOMORY TLENOBOKS

Załącznik nr 2 – ZDJĘCIA Z MIEJSC MONTAŻU NOWYCH KOMÓR INKUBACYJNYCH ORAZ KOMORY TLENOBOKS

Załącznik nr 3 – RZUT Z UKŁADEM NOWYCH POMIESZCZEŃ DLA APARATÓW KLUNIKOWYCH

Załącznik nr 4 – RZUT Z UKŁADEM NOWYCH POMIESZCZEŃ DLA KOMÓR INKUBACYJNYCH

Załącznik nr 5 – WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONANIA POSADZEK

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Mońki_Prace_Budowlane_dla wstawienia dodatkowych aparatów lęgowych i klujników_210521.docx
2.	Załącznik nr 3 - RZUT Z UKŁADEM NOWYCH POMIESZCZEŃ DLA APARATÓW KLUNIKOWYCH.pdf
3.	Załącznik nr 4 - RZUT Z UKŁADEM NOWYCH POMIESZCZEŃ DLA KOMÓR INKUBACYJNYCH.pdf
4.	Załącznik nr 5 - Wymagania odnośnie wykonania posadzek.pdf
5.	Załączniki nr 1 i nr 2 Mońki_Prace_Budowlane_dla wstawienia dodatkowych aparatów lęgowych i klujników_210521.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Budowa dodatkowego pomieszczenia dla 3 aparatów klujnikowych		1	szt.	Inne
2.	Budowa dodatkowych pomieszczeń dla 4 komór inkubatorowych		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Odbyta wizja lokalna
2.	Uzupełnione ceny w tabelce z załącznika z wytycznymi

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie