Numer zapytania	Z1336/10376/1
Tytuł zapytania	ZAK/2024/002305, Modernizacja instalacji chłodniczej w magazynie nr 140.1 - Animex Starachowice
Kupiec prowadzący:	Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-09-17 08:42:25
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-09-17 08:44:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-09-25 10:15:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-09-23 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Modernizacja instalacji chłodniczej w magazynie nr 140.1" - Animex Starachowice**

Specyfikacja:

ZAKRES NR 1
1. Wymagana wizja lokalna
2. Odessanie instalacji chłodniczej w magazynie nr. 140.1
3. Demontaż istniejących chłodnic amoniakalnych typu SOWP-3 szt.2
4. Demontaż konstrukcji nośnych chłodnic
5. Transport chłodnic na miejsce składowania
6. Dostosowanie tras rurociągów amoniakalnych do montażu chłodnic typu AGHN, wymiana podwiesi rurociągów amoniakalnych
7. Wymiana instalacji elektrycznej – przystosowanie do potrzeb chłodnic typu AGHN szt. 2
8. Wykonanie próby ciśnieniowej chłodnicy amoniakalnej z zasobów zakładu w celu określenia stanu w opcji montażu GUNTNER S-GHS
9. Opcja prac w dni wolne - weekend

ZAKRES NR 2
1. Wymagana wizja lokalna
2. Opcja prac w dni wolne - weekend
3. Wykonanie demontażu istniejących chłodnic powietrza w dwóch lokalizacjach typu
- AGHN O80H/312 – HND szt. 1
- AGHN 071 2F/ 27-HND/18P E szt. 1
4. Odessanie instalacji amoniakalnej, rozdzielni dla wymienionych chłodnic
5. Demontaż instalacji elektrycznej, sterującej, odpływów skroplin
6. Zabezpieczenie pozostałych kolektorów amoniakalnych od strony rozdzielni - denka, zawory serwisowe, izolacja PUR
7. Wykonanie zabezpieczenia przejść przez stropy do zdemontowanych chłodnic, likwidacja szpilek nośnych
8. Wykonanie montażu chłodnic w nowej lokalizacji – podłączenie do istniejącej instalacji chłodniczej, wykonanie instalacji elektrycznej – Magazyn Nr.140.1
9. Wykonanie nowych konstrukcji nośnych chłodnic
10. Wykonanie odpływów skroplin z tac chłodnic
11. Utylizacja pianki PUR po zmianach w trasach rurociągów amoniakalnych do chłodnic, transport elementów

złomowych na wskazane miejsce
12. Uruchomienie instalacji chłodniczej
13. Wykonanie dokumentacji UDT

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Karol Januchta, Inżynier – Elektryk, tel. 734169396

Data oczekiwanego terminu realizacji - 30.11.2024 r.

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie.

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce **obowiązujące OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego**

Cena

Termin ważności oferty

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3.	Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6.	Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Modernizacja instalacji chłodniczej w magazynie nr 140.1 - Zakres 1		1	usługa	Inne
2.	Modernizacja instalacji chłodniczej w magazynie nr 140.1 - Zakres 2		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji: dni kalendarzowe	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
Brak pozycji	

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie