Numer zapytania	Z91/8427/1
Tytuł zapytania	Dokumentacja projektowa - modernizacja punktu przyjęcia surowców - Czarne Małe 78-550
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-06-17 08:31:01
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-06-17 09:27:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-07-16 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-06-24 08:27:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania jest zlecenie prac projektowych mających na celu opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej związanej z modernizacją punktu przyjęcia surowców w WP w Czarnym Małym (78-550).

Modernizacja ma wpłynąć na poprawę warunków przy rozładunku naczep samowyładowczych i autocystern.

Kosz przyjęciowy (dolny) zlokalizowany jest przy magazynie zbożowym, gdzie z uwagi na ilości przyjmowanego surowca uciążliwym problemem stała się wysokość bramy wjazdowej, zapylenie oraz spływająca z placu woda opadowa, która dostaje się do kosza przyjęciowego.

Projektowana przebudowa znacząco ma usprawnić proces rozładunku dostarczanego surowca naczepami samowyładowczymi przy jednoczesnej poprawie warunków:

- zmiana lokalizacji bramy do rozładunku naczep samowyładowczych lub jej wysokości,

- zmiana wielkości kosza,

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej przez zastosowanie odwodnienia liniowego lub montaż studni drogowych,

- montaż filtra w zabudowie kosza przyjęciowego przeznaczonego do oczyszczania powietrza na wysypie zboża lub innych surowców z przyczep samochodów i przyczep rolniczych.

Rodzaj układu odpylającego proponujemy punktowy z uwagi, aby pyły wychwytywane były w miejscu ich powstawania, co pozwoli na ponowne ich wprowadzenie do przyjmowanego surowca.

- montaż urządzeń do wstępnego oddzielania zanieczyszczeń typu zbrylenia, sznurki, druty, fragmenty kolb, kamienie itp.,

- montaż bramy rolowanej firmy WISNIOWSKI,

- przed otworami wjazdowo-wyjazdowymi zamontowane przemysłowe bariery ochronne.

Przedstawiona oferta cenowa ma obejmować:

1.Dokumentacja, przygotowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego.

2.Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, ocena techniczna miejsca budowy.

3.Sporządzenie koncepcji projektowej, technicznej

- analiza możliwości instalacyjnych
- wizualizacje i rzuty koncepcyjne
- schemat technologiczny
- rzuty i przekroje z rozmieszczeniem urządzeń

4. Projekt przebudowy uzbrojenia terenu (odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa).

5. Projekt rozbiórki.

6.Wykonanie projektu w branżach ogólnobudowlanej, elektrycznej wraz z uzgodnieniami.

7.Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż, sanitarnych, bhp, ATEX (w tym określenie opisowe i graficzne stref zagrożenia wybuchem).

8.Informacje do planu BIOZ.

9.Koordynacja prac projektowych i prowadzenie w imieniu Zamawiającego procedur administracyjnych (uzyskanie wymaganych zezwoleń - załatwienie wszystkich niezbędnych formalności) począwszy od map do celów projektowych, uzyskanie zezwolenia na budowę, powiadomienie nadzoru budowlanego, do zamknięcia inwestycji.

10.Obsługa geotechniczna *(po stronie Zamawiającego).*

11.Projekt technologii + opis + charakterystyka energetyczna:

- Projekt wentylacji, sprężonego powietrza
- Projekt instalacji odpylająco- aspiracyjnej kosza(dopuszczalna wielkość emisji hałasu do środowiska na granicy działki 40dB, wartość ta dotyczy granicy terenu który podlega ochronie przed hałasem, zabudowa mieszkaniowa).
- Urządzenia zaprojektować tak, by zapewnić niskie koszty konserwacji i zminimalizować nieplanowane przestoje serwisowe.
- Wszystkie komponenty wybrać i dopasować tak, aby uzyskać najlepszą żywotność urządzeń i niezawodność.

12.Projekt instalacji elektrycznej, automatyki, odgromowej, oświetlenia, gniazd serwisowych :

- Opracowanie schematów instalacji automatyki, schematy połączeń obiektowych do urządzeń AKPiA
- Wykonanie projektu, opracowanie obwodów wyłączenia awaryjnego.
- Wykonanie projektu, opracowanie schematów pod nowe szafy siłowo-sterownicze

  - dobór nowych aparatów (styczniki, wyłączniki, falownik)

  - dobór kabli zasilających i sterowniczych.

  - dobór nowych kabli do urządzeń obiektowych.

  - dobór wyłączników remontowych do urządzeń.

  - zestawienia elementów wyposażenia szafy

  - wytyczne montażu szafy

- Projekt sieci teletechnicznej na potrzeby realizacji automatyki

13.Zestawienie materiałowe

14.Kosztorys realizacji projektu

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Osoby do kontaktu:

- Aleksander Fredyk (kierownik lokalizacji) 602 334 241

- Maciej Padrok (dział techniczny) 668 193 289

Lokalizacja: Czarne Małe (Czaplinek 78-550)

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zakres prac - dokumentacja projektowa - punkt przyjęciowy.xlsx
2.	zdj1.png
3.	zdj2.png
4.	Dokumentacja projektowa - punkt przyjęcia surowców.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dokumentacja projektowa - modernizacja punktu przyjęcia surowców		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Odbyta wizja lokalna
2.	Oferta w pełni zgodna z treścią zapytania
3.	Wypełniony plik excel

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie