Numer zapytania	Z185/8427/1
Tytuł zapytania	[ZAK/2024/000066] BUDOWA KOSZA PRZYJĘCIOWEGO SUROWCÓW - Czarne Małe 78-550
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2024-01-09 12:10:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-01-09 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-02-16 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-02-15 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Grupa Animex/Agri Plus zapraszam do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie prac rozbiórkowych istniejącego budynku kosza przyjęciowego, a następnie budowa nowego budynku kosza na wytwórni pasz w Czarnym Małym. Obecny budynek będzie rozebrany z powodu złego stanu technicznego powstałego w wyniku wieloletniego użytkowania. Dodatkowo obecny kosz ma małą wydajność i powoduje duże zapylenie. Projektowany obiekt będzie pełnił funkcję budynku przemysłowego przeznaczonego do przyjęcia surowców przeznaczonych do prowadzenia procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie. Projektowany budynek zastąpi istniejący obiekt przeznaczony do rozbiórki i zostanie wyposażony w nowe urządzenia poprawiające wydajność kosza. Dzięki temu skrócimy czas rozładunku poprawiając bezpieczeństwo i higienę pracy.

W ramach zlecenia Wykonawca zapewni i wykona prace:
• Przygotowanie terenu pod prowadzenie procesu budowlanego.
• Prace rozbiórkowe wynikające z projektu.
• Plan BIOZ do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)
• Wykonanie prac budowlanych zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową i informacjami przekazanymi przez przedstawicieli Zamawiającego.
• Zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac
• Wywóz odpadów z placu budowy.
• Zmiana trasy zewn. instalacji wodociągowej na terenie inwestycji.
• Zmiana tras zewnętrznych instalacji elektrycznych w tym oświetlenia terenu na obszarze inwestycji.
• Wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie inwestycji.
• Wykonanie zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu, nawierzchni utwardzonych, zieleni.
• Realizacja prac:
- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy.
- zapewnienie pomieszczeń socjalno–magazynowych na terenie budowy.
- zapewnienie rozdzielni budowlanej, oświetlenia roboczego
- odbiór końcowy

Prace kierownika budowy:
• Przygotowanie harmonogramu realizacji prac.
• Dokonywanie wpisów w urzędowym dokumencie przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

• Koordynacja międzybranżowa.
• Udział w spotkaniach roboczych, rada budowy.
• Kontakt z projektantem.
• Kontakt z Inspektorem Nadzoru.
• Powiadomienie nadzoru budowlanego i zamknięcie inwestycji.

Fundamenty:
Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku jako żelbetową skrzynię z betonu C30/37 W8 zbrojonego siatką z prętów #12. Grubość płyty dna i ścian wynosi 25 cm. Strop zaprojektowano o grubości 40 cm opartym na ścianach oraz gruncie. W stropie zlokalizowano trzy otwory technologiczne. Szczegółowe rozwiązania dotyczące posadowienia zgodnie z projektem technicznym branży konstrukcyjnej.

Słupy, Belki, Stężenia:
Konstrukcję nośną stanowią stalowe słupy i belki połączone ze sobą i stężone stężeniami sztywnymi w przestrzenną bryłę. Konstrukcja stalowa opiera się na fundamencie w postaci skrzyni betonowej. Pod pokrycie dachu zaprojektowano blachę trapezowa układzie 3-przęsłowym. Stężenia słupów głównych zaprojektowano z rur kwadratowych profilowanych na zimno.

Wytyczne dotyczące montażu:
• Osie modularne powinny być przeniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodetę wpisem w dzienniku budowy oraz załączeniem szkicu tyczenia do dokumentacji powykonawczej.
• Przed montażem konstrukcji stalowej dokonać odbioru zespołu kotew fundamentowych pod słupy przez uprawnionego geodetę.
• Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu, oraz osiągnięcia projektowanej nośności, stateczności i sztywności po ukończeniu robót.
• Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie założeń projektowych, warunków pracy budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy.
• Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane.

Po stronie wykonawcy:
• Kierownik budowy.
• Wymóg posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
• Potwierdzenie ubezpieczenia pracowników na wypadek wypadków lub innych incydentów podczas prac.
• Potwierdzenie dostępności niezbędnych zasobów, takich jak sprzęt, maszyny, materiały budowlane, itp.
• Zdefiniowanie planu zarządzania zasobami w trakcie różnych etapów projektu.
• Zapewnienie kierownika budowy nadzorującego wykonywane prace.
• Wymóg regularnego raportowania postępów prac oraz komunikacji na bieżąco z przedstawicielem zakładu.
• Określenie formy komunikacji, np. spotkania regularne, raporty pisemne, itp.
• Zdobycie informacji na temat elastyczności kontrahenta w dostosowywaniu się do zmian w projekcie, jeśli będą konieczne.
• Wskazanie, jakie procedury zostaną zastosowane w przypadku nieprzewidzianych problemów.
• Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów, które wymagały uzyskania pozwolenia na budowę.
• Zdolność do efektywnej współpracy z organami regulacyjnymi i spełnienia wszystkich wymagań formalnych.
• Zaznaczenie konieczności przestrzegania polityki bezpieczeństwa i standardów obowiązujących w zakładzie.
• Wymaganie, aby personel kontrahenta przeszedł szkolenie dotyczące zasad BHP obowiązujących na terenie zakładu.
• Zachęta do przedstawienia ewentualnych innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności lub obniżenia kosztów.
• Projekt konstrukcji rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
• Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami bhp i prawa budowlanego pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
• Dopuszcza się rozwiązania alternatywne w zastosowaniu materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem w formie pisemnej.
• Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym sporządzonym na podstawie projektu budowlanego i niniejszego projektu technicznego.
• Przekazanie dokumentacji powykonawczej.
• Atesty i certyfikaty na użyte materiały.
• Oświadczenie o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Gwarancję na wykonywane prace.
• Harmonogram, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych prac i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny. Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac, a informacje, które nie zostały ujęte w zapytaniu, a których użycie będzie wymagane podczas realizacji inwestycji przez wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

Projekt w wersji papierowej dostępny u kierownika zakładu.

Osoby do kontaktu:
Rafał Akacki 698 608 819

2. Warunki wymagane od oferenta:
2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).
2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt.
2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura

3. Termin składania i warunki formalne oferty:
3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.
3.2. oferta powinna nadto zawierać:
3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)
3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji)
3.2.3. termin realizacji
3.2.4. minimalny okres gwarancji: 24 miesiące
3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu
3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)
3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane)
3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:
4.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia
4.2.2. swobodnego wyboru oferty
4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy
4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego
4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:
5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html
5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Maciej Olejniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx
2.	Zal3a_WzorGwarancjiplatnosci_wersjapolska-walutowa_split.docx
3.	Wytyczne.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Rozbiórka starego i budowa nowego kosza przyjęciowego		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce realizacji: Czarne Małe
3.	Odbyta wizja lokalna
4.	Oferta zgodna z wytycznymi i projektem
5.	Aktualna polisa OC na wartość nie mniejszą niż wartość kontraktu

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o informację nt warunków płatności (zaliczka, płatność jednorazowa, na podstawie harmonogramu prac)

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak