Numer zapytania	Z556/8565/1
Tytuł zapytania	ZAK/2025/000961 Dostawa i montaż ogrodzenia - Ferma Przemysław
Kupiec prowadzący:	Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-05-26 13:38:51
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-05-26 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-08 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-08 14:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,
Grupa Animex Foods/Agri Plus zaprasza do składania ofert.

1. Przedmiot zamówienia:

Temat: **Bioasekuracja (ogrodzenie, korytarze przepędowe)**

Miejsce: **Przemysław (gmina Resko, powiat łobeski)**

Osoba do kontaktu: Mariusz Majchrzak, +48 883 327 066 (w sprawie wizji lokalnej)

1. Zakres (rozpatrywać wraz z załącznikiem nr 1 – Plan sytuacyjny):

A. Dostawa i montaż ogrodzenia – odcinek A: ok. 270 mb:

- Demontaż oraz utylizacja istniejącego ogrodzenia,
- Montaż nowego ogrodzenia:

- Panel 3D (średnica drutu min ø 5,0 mm). Wysokość ponad grunt 1,8-2,0 m. Wymiar oczka w ogrodzeniu 50 x 200 mm (szerokość x wysokość). Ogrodzenie ocynkowane + powlekane (kolor do uzgodnienia). Podmurówka zagłębiona ok. 20 cm w grunt. Ogrodzenie na stałe przymocowane do podmurówki (w co najmniej 3 pkt). Wymóg konieczny**:** brak szczeliny pomiędzy panelem, a słupem ogrodzeniowym oraz pomiędzy panelem, a podmurówką,
- Brama rozwierana dwuskrzydłowa (oznaczenie na rysunku: 3): Szerokość całkowita 5,0 m. Wysokość ponad grunt 1,8-2,0 m. Wypełnienie siatka ogrodzeniowa (wymagania takie same, jak dla ogrodzenia z wyłączeniem podmurówki). Wymóg konieczny: brak szczeliny pomiędzy dolną płaszczyzną bramy, a gruntem. Zamykana na kłódkę,
- 2 x Furtka (oznaczenie na rysunku: 1 oraz 2). Szerokość świetle otworu min. 0,9 m. Wysokość ponad grunt 1,8-2,0 m. Wypełnienie siatka ogrodzeniowa (wymagania takie same, jak dla ogrodzenia z pkt A) wyłączeniem podmurówki). Wymóg konieczny: brak szczeliny pomiędzy dolną płaszczyzną furtki, a runtem. Zamykana na kłódkę,
- Utwardzony plac pod kontener (oznaczenie na rysunku: plac A): wymiary placu: 10,0 x 10, m. Utwardzenie wykonać z płyt drogowych. Przystosowany do poruszania się z samochodów o ciężarze 25,0 t,

B. Dostawa i montaż ogrodzenia – odcinek B: ok. 250 mb:

- Ogrodzenie z siatki (rolka, drut min ø 3,6 mm) o oczkach max. 50 x 50 mm. Wysokość ponad grunt 1,8-2,0 m . Ogrodzenie ocynkowane + powlekane (kolor do uzgodnienia). Podmurówka zagłębiona ok. 20 cm w

grunt. Ogrodzenie na stałe przymocowane do podmurówki. Wymóg konieczny: brak szczeliny pomiędzy siatką, a podmurówką. Szerokość drogi dojazdowej do rampy min. 4,5 m.
- 2 x Furtka (oznaczenie na rysunku: 4 oraz 5). Szerokość świetle otworu min. 0,9 m. Wysokość ponad grunt 1,8-2,0 m. Wypełnienie siatka ogrodzeniowa (wymagania takie same, jak dla ogrodzenia z pkt. B) z wyłączeniem podmurówki). przystosowany do poruszania się z samochodów o ciężarze 25,0 t brak szczeliny pomiędzy dolną płaszczyzną furtki, a gruntem. Zamykana na kłódkę.

C. Korytarz przepędowy – odcinek C (pomiędzy budynkiem 503, a 502), długość ok. 25 mb.:

- wysokość: 2,6-2,8 m
- szerokość: 1,3 m
- konstrukcja: szkieletowa, drewniana o przekroju 10 x 10 cm (C24) lub stalowa ocynkowana. Dach, ściany: blacha trapezowa T50, kolor: odcienie szarości. Uwaga: część ściany wykonać z siatki ogrodzeniowej na długości ok. 3,0 m. Od wewnątrz panel PCV na wysokość ok. 1,1 m (przykład ryc. 1),
- niecka fundamentowa: zbrojenie rozproszone, beton C30/37 W8,
- wykonanie oświetlenia – lampy LED liniowe (co ok. 4,0 m lampa LED),

D. Korytarz przepędowy – odcinek D (pomiędzy budynkiem 502, a 501), długość ok. 20 mb.:

- wysokość: 2,6-2,8 m
- szerokość: 1,3 m
- konstrukcja: szkieletowa, drewniana o przekroju 10 x 10 cm (C24) lub stalowa ocynkowana. Dach, ściany: blacha trapezowa T50, kolor: odcienie szarości. Od wewnątrz panel PCV na wysokość ok. 1,1 m (przykład ryc. 1),
- niecka fundamentowa: zbrojenie rozproszone, beton C30/37 W8,
- wykonanie oświetlenia – lampy LED liniowe (co ok. 4,0 m lampa LED),
- wykonanie rampy załadunkowej zabudowanej (konstrukcja wraz z zabudową tożsama z korytarzem przepędowym) wraz z dodatkowym zabezpieczeniem pokazanym na ryc .nr 2. Zabezpieczenie ma uniemożliwiać dostanie się przez rampę na teren fermy. Zabezpieczenie ma umożliwiać jedynie przepęd zwierząt.

E. Zadaszenie – odcinek E (przy budynku 503), długość ok. 7 mb:

- wysokość: 2,6-2,8 m
- szerokość: 1,3 m
- konstrukcja: szkieletowa, drewniana o przekroju 10 x 10 cm (C24) lub stalowa ocynkowana. Dach, ściany: blacha trapezowa T50, kolor: odcienie szarości. Uwaga: konstrukcję należy mocować do zewnętrznej ściany budynku 503.
- niecka fundamentowa: brak – podłoże istniejący teren utwardzony,
- wykonanie oświetlenia – lampy LED liniowe (co ok. 4,0 m lampa LED),
- drzwi wyjściowe o wymiarach w świetle otworu: min 0,9 x 2,0 m. (oznaczenie na rysunku 6). Obicie blacha trapezowa. Uwaga: konstrukcja zadaszenia ma uniemożliwić przedostawanie się gryzoni do wewnątrz pomieszczenia.

2. Warunki realizacji:

- podane w zapytaniu ofertowym wartości stanowią wartości szacunkowe. Każdorazowy Wykonawca dokona pomiarów ww. pozycji oraz wyszczególni je w kosztorysie. Wszystkie prace dodatkowe niewymienione w zapytaniu, a konieczne do wykonania przedmiotu zapytania nie podlegają dodatkowej opłacie. Wykonawca w ofercie przedstawi wszystkie niezbędne pozycje również te niewskazane w zapytaniu,
- wywóz odpadów z terenu fermy,
- wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań,
- wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót,
- przestrzeganie obowiązujących procedur i zasad bioasekuracji- ASF:

- Na teren fermy mogą wjeżdżać jedynie samochody dostarczające lub odbierające materiały oraz urządzenia niezbędne do wykonania inwestycji po uprzedniej dezynfekcji wykonanej przez pracownika Agri Plus lub pracownika ochrony – niecka dezynfekcyjna oraz oprysk dezynfekcyjny. Bezpośrednio po wykonaniu dezynfekcji każde urządzenie lub samochód musi odstać 15 min. w miejscu wskazanym przez pracownika fermy lub pracownika ochrony,
- Każda osoba wchodząca na teren fermy musi przejść przez matę dezynfekcyjną oraz założyć osłony foliowe na obuwie oraz kombinezon jednorazowy,
- Osoba zamierzająca wejść do strefy czystej – tylko w uzasadnionych przypadkach prac wymagających przeprowadzenia w strefie czystej musi przejść przez matę dezynfekcyjną oraz założyć osłony foliowe na obuwie, a następnie udać się do suchej śluzy,
- Osoba zamierzająca wejść do strefy czystej – tylko w uzasadnionych przypadkach prac wymagających przeprowadzenia w strefie czystej musi przejść przez matę dezynfekcyjną oraz założyć osłony foliowe na obuwie, a następnie udać się do suchej śluzy.
- Każda osoba wchodząca do strefy „czystej” musi uprzednio skorzystać z prysznica (śluza mokra), mydła, szamponu oraz założyć ubrania przygotowane przez pracowników fermy.
- Obowiązuje całkowity zakaz:

- wnoszenia rzeczy prywatnych na teren fermy, tzn. biżuterii, zegarków, telefonów itd. Wyjątek stanowią okulary, które należy uprzednio zdezynfekować,
- spożywania posiłków oraz napojów w budynkach, na których aktualnie prowadzone są prace,
- przebywania w innym budynku lub pomieszczeniu, na której Wykonawca nie prowadzi bezpośrednio prac. Każde z pomieszczeń przekazanych do realizacji zostanie zamknięte oraz zaplombowane od wewnętrznej strony fermy. Dodatkowo zabrania się przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami przekazanymi do realizacją inwestycji, a strefą czystą fermy. W przypadku konieczności wykonania prac w strefie czystej należy zapewnić zabezpieczenie drzwi wejściowych lub otworów wejściowych pomiędzy pomieszczeniami, na których prowadzone są prace, a strefą czystą w taki sposób aby nie było możliwości przejścia pracowników pomiędzy strefami oraz przeniesienia ewentualnych zanieczyszczeń pomiędzy strefami. Pracownicy, którzy będą wykonywać pracę w strefie czystej zobowiązani są do przejścia pełnej procedury, o której mowa powyżej,
- wnoszenia na teren fermy produktów wieprzowych lub dziczyzny
- wchodzenia na teren fermy, jeśli w ciągu ostatnich 48 h doszło do kontaktu z trzodą chlewną na innym gospodarstwie lub uczestnictwa w: polowaniu, jakiejkolwiek działalności łowieckiej związanej z dzikami, odłowie zwierząt dzikich oraz jakiegokolwiek kontaktu z dzikami lub ich częściami ciała w ciągu ostatnich 72 h.

- **wizja lokalna w celu wykonania pomiarów wszystkich powierzchni objętych zadaniem przed złożeniem oferty,**
- **gwarancja: min. 48 msc.**

2. Warunki wymagane od oferenta:
2.1. zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
2.2. przypadku konieczności przekazania dokumentacji projektowej lub innych poufnych informacji, do złożenia oferty wymagane jest podpisanie umowy o poufności. Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o kontakt na adres mailowy: dominik.lawniczak@animex.pl,
2.3. forma przesyłania faktur: e-faktura.

3. Termin składania i warunki formalne oferty:
3.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej,
3.2. oferta powinna nadto zawierać:
3.2.1. kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia),
3.2.2. warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (draft w załączeniu do akceptacji). WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej musi obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie,
3.2.3. termin realizacji,
3.2.4. minimalny okres gwarancji: 48 m-ce. obowiązującej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
3.2.5. informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu,
3.2.6. czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online),
3.2.7. przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu (jeśli wymagane),
3.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

4. Przebieg postępowania:
4.1. zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego,
4.2. zamawiający zastrzega sobie prawo do:
4.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia,
4.2.2. swobodnego wyboru oferty,
4.2.3. selektywnego wyboru dostawcy,
4.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego,
4.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

5. Postanowienia końcowe:
5.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod adresem:
https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html,
5.2. Grupa Animex Foods / Agri Plus zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Z poważaniem
Dominik Ławniczak

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAK2025000961_PRZEMYSŁAW_2025_bioasekuracja.docx
2.	NDA.pdf
3.	Zal2b_WzorGwarancjizwrotuzaliczki_wersjapolska.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dostawa i montaż ogrodzenia_Przemysław		1	szt.	WYKONAWSTWO

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.6	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja: miesiące	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji: dni robocze	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
3.	Odbyta wizja lokalna

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Proszę o podanie warunków płatności (zaliczka=gwarancja bankowa; jednorazowa; wg harmonogramu)

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	tak