Numer zapytania	Z38/13200/1
Tytuł zapytania	Wymiana połaci dachowej nad budynkiem inwentarskim na Fermie Trzody chlewnej w Żeńsku
Kupiec prowadzący:	Zieliński, Damian
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-03-30 15:45:01
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-03-30 15:50:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-04-15 14:30:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-04-15 14:30:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie dotyczy demontażu istniejącej połaci dachowej składającej się z warstw falistych płyt cementowo-azbestowych, ocieplonych natryskową pianką od strony wewnętrznej budynku(grubości 10 cm) i blachy trapezowej zamontowanej od zewnątrz oraz montażu nowych, warstwowych płyt dachowych o grubości min 12 cm i odporności ogniowej min. RE30.
Prace muszą być przeprowadzone podczas ciągłej pracy fermy co wymusza etapową realizację prac. Planowana jest kilku etapowa realizacja prac.
Przed demontażem każdej części połaci dachowej, muszą być przeprowadzone prace zabezpieczające polegające na osłonięciu i tymczasowym podwieszeniu wewnętrznej linii paszowej, wewnętrznej instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, instalacji wodociągowej, nagrzewnic gazowych oraz wentylatorów dachowych.
Podstawowe parametry budynku oraz zdjęcia z istniejącego stanu budynku stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.

2. Zakres prac:

1. Wykonać prace zabezpieczające polegające na osłonięciu i tymczasowym podwieszeniu wewnętrznych instalacji paszowej, elektrycznej, oświetleniowej, wodociągowej, nagrzewnic gazowych oraz wentylatorów dachowych, ze względu na to iż systemy te były podwieszone do konstrukcji dachowej. Powtórne podwieszenie wykona zleceniodawca po wykonaniu prac. - komplet
2. Odłączenie instalacji odgromowej od pokrycia dachu z blachy trapezowej. - 9 szt.
3. Zdemontować połać dachową wykonaną z blachy trapezowej, następnie warstwy z płyt falistych azbestowych wraz z łatami i obróbkami blacharskimi i elementami podokapowymi. - ok. 650 m2
4. Zdemontować tzw. podsufitkę wykonaną płyt a-c pokrytą natryskowo 10 cm poliuretanem. -ok. 550 m2
5. Zdemontowane materiały zutylizować. -komplet
6. Oczyścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie konstrukcję stalową podkładem antykorozyjnym a następnie warstwą farby chlorokauczukowej. -komplet
7. Dostawa i montaż nowych warstwowych płyt dachowych typu Kingspan KS1000FF lub innych płyt o tych samych parametrach technicznych wraz z dostawą i montażem wszelkich obróbek blacharskich.
Płyty warstwowe muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe i NRO, zgodne z przepisami obowiązującymi w Polsce. -ok. 700 m2
8. Podłączenie instalacji odgromowej do nowego pokrycia dachu. - 9 szt.

9. Powstała po pracach demontażowych wnękę między budynkiem a przestrzenią okapową zamknąć warstwą muru z bloczków gazobetonowych wykończonych obróbkami tynkarskimi. Dotyczy to również istniejących ścian szczytowych. - komplet
10. Wykonać docieplenie wełną mineralną oraz obróbkę blacharską wentylatorów dachowych okrągłych. szt. 5
11. Na całości wykonać niezbędne uszczelnienia i obróbki blacharskie. -komplet
UWAGA -wartości podane powyżej muszą uwzględniać wszelkie koszty materiałów, prac przygotowawczych, towarzyszących, uzupełniających, naddatków technologicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz wszelkie koszty nadzoru i organizacji placu budowy a także wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, powstałych podczas prowadzenia prac.
Dokonać wizji lokalnej obiektu przed złożeniem ofertowania robót do wykonania.

3. Warunki realizacji prac:

- Prace należy realizować w okresie letnim w porozumieniu z kierownikiem fermy w taki sposób, aby nie zakłócić funkcjonowania pracy fermy. **Maksymalny termin wykonania prac 30 dni kalendarzowych**
- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zdemontowanych elementów i odpadów powstałych w trakcie realizacji prac
- Prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie przy realizacji tego typu prac.
- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji powykonawczej zawierającą wszelkie atesty i certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów oraz dokumentację zdjęciową z poszczególnych etapów prac
- Okres gwarancji na wykonane prace nie może być krótszy niż 60 miesięcy od momentu podpisania końcowego protokołu odbioru
- Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań
- Wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji przyjętego zakresu robót
- Wszelkie materiały zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadać świadectwa zgodności, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności stwierdzające ich przydatność w budownictwie zgodne z wymogami PN, bądź PN-EN, powyższe dokumenty należy złożyć w momencie ofertowania.

4. Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1. oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem platformy zakupowej.

4.2. oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. [...] dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

4.3. oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane pod uwagę.

5. Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1. Nie dotyczy.

5.2. niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

6. Przebieg postępowania:

6.1. Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.

6.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1. zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2. swobodnego wyboru oferty

6.2.3. selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4. odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5. odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7. Postanowienia końcowe:

7.1. Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod

adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

8. **Lokalizacja**:

Ferma Trzody chlewnej Żeńsko, gmina Wierzchowo, powiat Drawsko Pomorskie

9. Osoba kontaktowa:

W razie pytań technicznych bądź przeprowadzenia wizji lokalnej proszę o kontakt z Panem **Mirosławem Połaciem tel. 668270908**

Pozdrawiam,

Damian Zieliński

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik nr 1PLAN SYTUACYJNY Z LOKALIZACJĄ BUDYNKÓW.pdf
2.	Załącznik nr 4 ZDJĘCIA WEWNATRZ PO WYMIANIE DACHU -BUDYNEK 501.pdf
3.	Załącznik nr 2 ZDJĘCIA AKTUALNEGO STANU ZEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI DACHU.pdf
4.	Załącznik nr 3 ZDJĘCIA AKTUALNEGO STANU WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI DACHU.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Koszt materiałów		1	szt.	Inne
2.	Koszt prac		1	szt.	Inne
3.	Koszty nadzoru i organizacji placu budowy		1	szt.	Inne
4.	Koszty związane z utylizacją odpadów		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie