| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z108/8427/1 |
| Tytuł zapytania | Wymiana wentylatora linii chłodzącej - Szamotuły 64-500 |
| Kupiec prowadzący: | Olejniczak, Maciej |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2021-08-03 09:55:57 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2021-08-03 10:53:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2022-01-21 14:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2022-01-21 14:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

**Szanowni Państwo**,

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie prac związanych z wymianą wentylatora w linii chłodzenia granulatu w WP w Szamotułach.

Zakres prac;

- Dostawa wentylatora do chłodnicy przeciwprądowej Testmer

Wentylator wyposażony w ramę wibroizolacyjną z wibroizolatorami, kompensatory - wlot/wylot, wentylator z napędem pasowym, wykonany ze stali inox (obudowa, wirnik), silnik przystosowany do napędu falownikowego

Silnik elektryczny WEG

- stopień ochrony IP65

- klasa sprawności IE3

- liczba zacisków6

- liczba wpustów kablowych2 zasilające + 1 sterujący

- termiczne zabezpieczenie uzwojeńPTC

- napięcie: 400V-50Hz

- przeniesienie napędu; przekładnia pasowa

- temp.ot.°C -20 - +50

- rodzaj pracy; praca ciągła

- Dokumentacja
- Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, ocena techniczna miejsca montażu
- Sporządzenie koncepcji projektowej, technicznej

  - analiza możliwości instalacyjnych (ustalenie obciążeń)

Prace obiektowe

- demontaż istniejącego wentylatora (zdemontowane elementy zostaną złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zlecającego)

- prace związane z przygotowaniem miejsca montażu
- montaż wentylatora na 7piętrze zakładu
- wykonanie, montaż konstrukcji wsporczej
- wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi
- wykonanie osłon części wirujących

- montaż kontrolera obrotów(dostawa po stronie Zamawiającego)

- prace wykończeniowe
- uruchomienie instalacji, testy, optymalizacja pracy,
- wywóz odpadów

Wentylator-lokalizacja 7 piętro zakładu

Zdjęcia w załączeniu.

Wymiary(mm);

A -1640

B - 1830

M - 430

a - 420

b - 750

Ø - 630

Realizacja prac

- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych. Wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy.
- zapewnienie pomieszczeń socjalno - magazynowych na terenie budowy.
- zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac
- wywóz, utylizacja odpadów
- odbiór końcowy

Wymagania

- Plan BIOZ
- Kierownik prac obiektowych
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP,

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Osoby do kontaktu:

Karol Węcławek (kierownik lokalizacji) – 882 147 524

Maciej Padrok (dział techniczny) – 668 193 289

Dostarczone urządzenia muszą być odpowiednio oznaczone znakiem CE, znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi

Dokumentacja do przekazania;

- Dokumentacja powykonawcza
- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Gwarancja

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Wymiana wentylatora - linia chłodzenia.pdf |
| 2. | Zakres prac - wymiana wentylatora SZM.xlsx |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wymiana wentylatora chłodnicy | | 1 | komplet | Inne |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Oferta zgodna z zapytaniem |
| 2. | Odbyta wizja lokalna |
| 3. | Uzupełniony plik excel |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | tak |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | tak |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |