Numer zapytania	Z97/8427/1
Tytuł zapytania	Tłumiki hałasu - Grodków 49-200
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-06-28 12:07:21
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-06-28 12:54:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-07-12 11:54:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-07-05 11:54:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania są tłumiki hałasu które wpłyną na zmniejszenie poziomu hałasu w WP w Grodkowie (49-200) pochodzącego od urządzeń przemysłowych takich jak wentylatory wyciągowe szt.3 które emitują hałas o poziomie wyższym od dopuszczalnych norm w miejscu pracy oraz do środowiska.

Tłumik hałasu do urządzeń służących do zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza(gorące, wilgotne) niezbędnego w procesie chłodzenia odbywającego się w chłodnicy przeciwprądowej granulatu:

- wykonanie stal nierdzewna wszystko w izolacji termicznej i płaszczu, kanały powietrzne zakończone tłumikiem do redukcji hałasu (wymagany poziom poniżej 45dB).

W ramach zlecenia Wykonawca zapewni

1.Prace projektowe w zakresie

- inwentaryzacja
- koncepcje projektową (układ podparć, rozwiązanie)
- Informacje do Planu Bioz
- plan realizacyjny
- opis rozwiązań
- zestawienie materiałowe
- projekt wykonawczy

- ustalenie obciążeń

- projekt rozwiązania

- wytyczne montażowe

2.Kierownik prac obiektowych

- przygotowanie harmonogramu realizacji prac
- dokonywanie wpisów w urzędowym dokumencie przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót (jeżeli będzie taka potrzeba)

3.Plan BIOZ do realizacji projektu (przygotuje kierownik prac obiektowych)

4.Dostawa materiałów

- opaski, kanały, elementy technologii, wynikające z projektu i prowadzonych prac

5.Prace rozbiórkowe, wynikające z projektu i specyfiki wykonywanego montażu

- demontaż obecnych tłumików (zdemontowane elementy zostaną złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zlecającego)
- zabezpieczenie, przygotowanie placu budowy

6.Prace montażowe wynikające z projektu oraz z ustaleń z przedstawicielami Zamawiającego w czasie wizji lokalnej na obiekcie

- montaż tłumików
- wykonanie połączeń wyrównawczych i pomiarów elektrycznych
- montaż izolacji
- wykonanie, montaż konstrukcji wsporczej
- konserwacja istniejącej konstrukcji wsporczej
- wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi
- prace wykończeniowe
- uruchomienie instalacji, testy, optymalizacja pracy,
- wywóz odpadów z placu budowy powstałych w czasie realizacji zlecenia

Realizacja prac

- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, stosowanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych. Wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy w momencie przekazywania placu budowy.
- zapewnienie pomieszczeń socjalno - magazynowych na terenie budowy.
- zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac
- wywóz, utylizacja odpadów
- odbiór końcowy

Wymagania

- Plan BIOZ
- Kierownik prac
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP,

Prace należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska

Przygotowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

- projekt powykonawczy
- protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych
- instrukcja obsługi dla użytkownika.
- deklaracja zgodności dla dostarczonych urządzeń, materiałów oraz karty gwarancyjne wyrobu
- protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu.
- oświadczenie, że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
- atesty i certyfikaty na zabudowaną aparaturę i osprzęt
- katalog części zamiennych urządzeń
- certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi.

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- warunki gwarancji,
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac
- z uwagi na charakter prowadzonej działalności prace związane z montażem mają być prowadzone w ruchu ciągłym, przez 24 godziny

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac związanych z montażem urządzeń a informacje które nie zostały ujęte w zapytaniu a które użycie będzie wymagane podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac

Osoby do kontaktu:

Maciej Padrok (dział techniczny): 668 193 289

Bartosz Sierżant (kierownik zakładu): 696 944 082

Lokalizacja: Grodków 49-200

ZDJĘCIA W ZAŁĄCZNIKU

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	GRD_SPR_0051_ZP_21.pdf
2.	Zakres prac - tłumiki hałasu - do uzupełnienia.xlsx
3.	Tłumiki hałasu.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Tłumiki hałasu 3 szt. - oferta zawierająca cały komplet prac		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta kompletna z zapytaniem
2.	Odbyta wizja lokalna
3.	Uzupełniony plik excel

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie