

Numer zapytania	Z101/8427/1
Tytuł zapytania	Platforma towarowa - dostawa i montaż - Grodków 49-200
Kupiec prowadzący:	Olejniczak, Maciej
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2021-07-01 08:55:02
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2021-07-01 09:38:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2021-07-15 08:38:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2021-07-08 08:38:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do składania ofert cenowych na poniższy asortyment.

Przedmiotem zapytania jest realizacja kompleksowego zadania w formie ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ polegającego na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, projektami wykonawczymi i zabudową platformy towarowej dostosowanej do oczekiwanej nośności oraz specyfiki budynku.

Projektowana konstrukcja zostanie zlokalizowana na zewnątrz zakładu i po wybudowaniu stanowić będzie całość technologiczną w procesie transportu komponentów paszowych do produkcji.

Przedmiotowa budowla ma zostać wykonana, jako konstrukcja stalowa w istniejącej zabudowie i posadowiona na żelbetonowych fundamentach.

Całość zabezpieczona powłoką antykorozyjną wykazującą się dużą odpornością na czynniki zewnętrzne oraz wynikające ze składu transportowanych komponentów, materiałów.

Budowa, montaż nowych urządzeń ma wpłynąć na poprawę warunków bezpieczeństwa w czasie eksploatacji oraz podwyższenia standardu technicznego.

Istniejący dźwig budowlano-towarowy zlokalizowany jest w miejscu planowanej budowy przy zakładzie, gdzie z uwagi na ilości transportowanych komponentów problemem stał się jego stan techniczny, który został potwierdzony w czasie przeglądu UDT. Po uzyskaniu informacji o stanie technicznym urządzenia podjęto decyzje o przeprowadzeniu jego wymiany.

Założenia

- urządzenia ,parametry, wymiary będą dostosowane do warunków zabudowy obiektowej
- komponenty będą dostarczane na paletach o wadze 1-1,2t
- platforma przelotowa z podestem najazdowym i wyjazdowym na piętra,
- barierki bezpieczeństwa z czujnikami krańcowymi na trzech piętrach
- sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca o pracy urządzenia
- urządzenie do użytku w warunkach przemysłowych, intensywne użytkowanie
- zapewnić idealnie równe i stabilne ustawienie podłogi w poziomie przystanku, towar transportowany wózkiem paletowym
- zapewnić oświetlenie robocze

Przedstawiona oferta cenowa ma obejmować:

1.Dokumentacja, przygotowanie projektu budowlanego(konstrukcja, fundamentowanie), projektu wykonawczego.

2. Wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania projektu, ocena techniczna miejsca budowy, ekspertyza techniczna fundamentowania

3. Sporządzenie koncepcji projektowej, technicznej

- analiza możliwości konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych
- wizualizacje i rzuty koncepcyjne
- ustalenie obciążeń
- rzuty i przekroje z rozmieszczeniem urządzeń
- opis techniczny wraz ze specyfikacją urządzeń.

4. Wykonanie projektu w branżach ogólnobudowlanej, technologicznej, elektrycznej wraz z uzgodnieniami

5. Projekt rozbiórki istniejącego urządzenia

6. Opracowanie zagadnień dotyczących bhp, ochrony p.poż, ATEX

7. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż, sanitarnych, bhp, UDT

8. Informacje do planu BIOZ

9. Projekt technologii + opis + charakterystyka energetyczna

- Urządzenia zaprojektować tak, by zapewnić niskie koszty konserwacji i zminimalizować nieplanowane przestoje serwisowe.
- Wszystkie komponenty wybrać i dopasować tak, aby uzyskać jak najlepszą żywotność urządzeń i niezawodność.

10. Koordynacja prac projektowych i prowadzenie w imieniu Zamawiającego procedur administracyjnych (uzyskanie wymaganych zezwoleń- załatwienie wszystkich niezbędnych formalności)

11. Projekt instalacji elektrycznej, automatyki, oświetlenia, sygnalizacji

- Opracowanie schematów instalacji automatyki, schematy połączeń obiektowych
- Wykonanie projektu, opracowanie obwodów wyłączenia awaryjnego.
- Projekt sieci teletechnicznej na potrzeby realizacji automatyki

12. Opracowanie IBWR

13. Prace obiektowe

- prace związane z przygotowaniem miejsca montażu
- prace rozbiórkowe
- demontaż istniejących urządzeń transportowych
- czyszczenie i konserwacja istniejącej konstrukcji zabudowy i jej elementów
- prace budowlane
- wykonanie konstrukcji
- wykonanie, montaż konstrukcji wsporczej pod urządzenia
- wykonanie, montaż zabudowy urządzeń
- wykonanie, montaż podestów obsługowych, drabinek, poręczy przy urządzeniach w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi
- wykonanie połączeń technologicznych z urządzeniami współpracującymi
- wykonanie osłon części wirujących urządzeń technologii
- uruchomienie urządzeń
- testy, optymalizacja pracy, szkolenie
- wywóz odpadów

Instalacja elektryczna i automatyki

- Wykonanie zasilania
- Dostawa oraz montaż tras kablowych do urządzeń korytkami siatkowymi firmy BAKS, kabli firmy TELEFONIKA, HELUKABEL, LAPP
- Wykonanie połączeń komunikacyjnych pomiędzy szafami automatyki
- Montaż wyłączników
- Zabudowa rozdzielnic, aparatów elektrycznych na potrzeby dostarczonych urządzeń
- Dostawa, montaż oświetlenia
- Uruchomienie układów automatyki nowych urządzeń
- Wykonanie połączeń wyrównawczych i pomiarów elektrycznych
- Montaż okablowania zasilająco-sterującego
- Montaż szaf sterująco-siłowych, panelowych
- Wykonanie instalacji ekwipotencjalnej
- Wykonanie połączeń przewodów, żył przewodów w szafach
- Oznaczenie przewodów, żył przewodów zgodnie z dokumentacją projektową

Dostarczone urządzenia muszą być odpowiednio oznaczone znakiem CE, znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi

Dokumentacja do przekazania;

- Projekty powykonawcze
- Atesty i certyfikaty na materiał
- Protokoły techniczne ze sprawdzenia poprawności montażu
- Oświadczenie że wykonane prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i projektem.
- Protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych
- Dokumentacja techniczno-ruchowa szaf siłowo-sterowniczych
- Gwarancja

- Dokumentacje DTR urządzeń
- Katalog części zamiennych urządzeń
- Certyfikaty Zgodności z Normami i Dyrektywami Unijnymi.
- Dokumentacja urzędowa z procedur administracyjnych prowadzonych w imieniu Zamawiającego

- Dokumentacja z rejestracji, badania Urzędu Dozoru Technicznego

Realizacja prac

- zabezpieczenie całego terenu objętego pracami, wielkość terenu objętego zabezpieczeniem zostanie ustalona przez komisję z udziałem przedstawicieli stron umowy.

- zapewnienie pomieszczeń socjalno -magazynowych.
- zapewnienie rozdzielni budowlanej, oświetlenia roboczego
- zakup, dostawa we własnym zakresie całości materiałów niezbędnych do wykonania prac

Wymagania

- Plan BIOZ

- Kierownik budowy
- Ubezpieczenie wykonawcy na czas realizacji zleconych prac
- Aktualne szkolenia BHP

Prace należy wykonać w sposób bezpieczny zarówno dla osób pracujących bezpośrednio przy robotach, jak i dla innych osób postronnych.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami, normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania tego typu robotami.

Przedstawiciele wykonawcy przed przystąpieniem do prac zostaną przeszkoleni w zakresie obowiązujących w Agri Plus Oddział Paszowy w Poznaniu procedur Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Przeciwpożarowych oraz Ochrony Środowiska.

Uznaję się, że wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem prac związanych z wdrożeniem nowego systemu a informacje które nie zostały ujęte w zapytaniu, a które użycie będzie wymagane podczas realizacji inwestycji przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie umownej.

Oferta powinna zawierać w osobnych pozycjach:

- wartość prac
- wykaz materiałów wraz z wyceną,
- warunki gwarancji,
- harmonogram realizacji zlecenia, który będzie określał termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Przesłana oferta ma być kompletna, uwzględniająca wszystkie prace.

Zalecamy, aby Wykonawca dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką przedstawionych robót i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny zakresu prac.

Osoba do kontaktu:

Maciej Padrok (dział techniczny): 668 193 289

Bartosz Sierżant (kierownik wytwórni): 696 944 082

Lokalizacja: Grodków 49-200

W załączniku zdjęcia oraz plik excel, który proszę uzupełnić i dołączyć do oferty.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zakres prac.xlsx
2.	Platforma towarowa - wytyczne i zdjęcia.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Platforma towarowa - dostawa i montaż		1	komplet	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oferta w pełni zgodna z zapytaniem ofertowym
2.	Odbyta wizja lokalna
3.	Uzupełniony plik excel

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie