| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z1497/10376/1 |
| Tytuł zapytania | ZAK/2024/003126, Modernizacja klatki schodowej SWR - Animex Starachowice |
| Kupiec prowadzący: | Witkowska, Ewelina |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2024-12-16 09:44:31 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2024-12-16 09:45:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-01-17 13:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-01-14 10:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | tak |

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu **"Modernizacja klatki schodowej SWR" - Animex Starachowice**

**Specyfikacja:**

I. Wytyczne do materiałów oraz wykonania:
- Płytki na okładzinę ścian 30x60 cm biały mat
- Płytki na okładzinę ścian 20x20 cm biały mat
- Płytki na posadzkę 60x60 cm ciemno-szare
- Farba ceramiczna biała np. Dekoral odporna na zmywanie.

II. Klatka schodowa:
***Opcja 1:***
1. Obłożenie ściany płytkami 20x20 cm biały mat (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża – gruntowanie, szpachlowanie) – 23m2
2. Demontaż obecnych drzwi wraz z futrynami oraz zakup nowych drzwi nierdzewnych WIBO wraz z montażem:
a) Wejściowe na klatkę – drzwi 90-tki Lewe
b) Wejściowe na dojrzewalnię – drzwi 110-tki Lewe
c) Wejściowe do dźwigu – drzwi 100-tki Prawe
3. Demontaż obecnych drzwi wraz z futrynami oraz zakup nowych drzwi EI60 wraz z montażem:
a) Wejściowe w korytarz techniczny – drzwi 90-tki Lewe
b) Wejściowe na dach – drzwi 90-tki Prawe
4. Malowanie ścian (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża – gruntowanie, szpachlowanie) – 90m2
5. Malowanie sufitu wykonanego z płyty warstwowej (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża) – 20m2
6. Malowanie sufitu pod schodami (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża - szpachlowanie, gruntowanie) – 30m2
7. Malowanie barierek (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża) – 20mb
8. Zdemontowanie włazu na dach, zakup oraz montaż nowego włazu wykonanego z blachy 1x1,2m – 1 szt.
9. Przerobienie instalacji elektrycznej z natynkowej na podtynkową – 60 mb
10. Skucie płytek na posadzce oraz ścianach – 60m2
11. Zakup oraz ułożenie płytek na ścianach oraz posadzce (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża) – łącznie: 60m2
a) Płytki na posadzce 60x60 cm szare – 14m2
b) Płytki na ścianie 30x60 cm biały mat – 46m2
12. Wymiana kratek odpływowych na nierdzewne – 3 szt.

***Opcja 2:***
1. Obłożenie ściany płytkami 20x20 biały mat (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża – gruntowanie, szpachlowanie) – 23m2
2. Demontaż obecnych drzwi wraz z futrynami oraz zakup nowych drzwi nierdzewnych WIBO wraz z montażem:
a) Wejściowe na klatkę – drzwi 90-tki Lewe
b) Wejściowe na dojrzewalnię – drzwi 110-tki Lewe
c) Wejściowe do dźwigu – drzwi 100-tki Prawe
3. Demontaż obecnych drzwi wraz z futrynami oraz zakup nowych drzwi EI60 wraz z montażem:
a) Wejściowe w korytarz techniczny – drzwi 90-tki Lewe
b) Wejściowe na dach – drzwi 90-tki Prawe
4. Obłożenie ścian płytkami w kolorze białego matu 30x60 cm (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża – gruntowanie, szpachlowanie) – 90m2
5. Malowanie sufitu wykonanego z płyty warstwowej (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża) – 20m2
6. Malowanie sufitu pod schodami (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża - szpachlowanie, gruntowanie) – 30m2
7. Malowanie barierek (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża) – 20mb
8. Zdemontowanie włazu na dach, zakup oraz montaż nowego włazu wykonanego z blachy 1x1,2m – 1 szt.
9. Przerobienie instalacji elektrycznej z natynkowej na podtynkową – 60 mb
10. Skucie płytek na posadzce oraz ścianach – 60m2
11. Zakup oraz ułożenie płytek na ścianach oraz posadzce (z wcześniejszym przygotowaniem podłoża) – łącznie: 60m 2
a) Płytki na posadzce 60x60 cm szare – 14m2
b) Płytki na ścianie 30x60 cm biały mat – 46m2
12. Wymiana kratek odpływowych na nierdzewne – 3 szt.

**Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Julia Stępień, Asystent ds. Projektów, tel. 518097877**

Data oczekiwanego terminu realizacji - 14.04.2025 r.

**Wymagania ogólne:**

**Oferta powinna zawierać kosztorys** (koszty poszczególnych prac oraz wyszczególnienie wycenionych materiałów do prac)

**Warunki i termin płatności** - w przypadku zaliczki ( nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

**WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji przedmiotu umowy + 4 tygodnie.**

**Termin realizacji**

**Minimalny okres gwarancji:** 24 m-ce **obowiązujące OD DNIA podpisania protokołu odbioru końcowego**

**Cena**

**Termin ważności oferty**

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do:**

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| 1. | Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx |
| 2. | Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx |
| 3. | Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx |
| 4. | Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx |
| 5. | Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx |
| 6. | Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Modernizacja klatki schodowej SWR - Opcja 1 | | 1 | usługa | Inne |
| 2. | Modernizacja klatki schodowej SWR - Opcja 2 | | 1 | usługa | Inne |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 0.8 | Tak | Zniżkowy | Tak |
| 2. | Termin realizacji: dni kalendarzowe | 0.1 | Tak | Zniżkowy | Nie |
| 3. | Gwarancja | 0.1 | Tak | Zwyżkowy | Nie |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | tak |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |